Техническое задание на поставку основных материалов

Общая информация:

Заказчик/покупатель:	ООО "Степь Агрострой"
Наименование объекта/Шифр рабочей документации:	"Молочно-товарная ферма на 2000 фуражных коров № 11, в ст. Новопластуновская Павловского района Краснодарского края", расположенная на земельном участке с кадастровым номером 23:24:0701000:1308 в Новопластуновском сельском поселении Павловского района.
Адрес поставки (местоположение объекта):	Краснодарский край, станица Новопластуновская, Павловский район.
Здание/сооружение:	Коровник (поз.1) Телятник для разных возрастных групп (поз. 19-23)
Грузополучатель:	ООО "Степь Агрострой"
Ответственный за приём материалов (ФИО, телефон):	Начальник производственного склада Лядская Елена Борисовна +79889549555
По техническим вопросам (ФИО, телефон):	Проценко Алексей Викторович +79050155511 Горяйнов Георгий Эдуардович +79891202493
Общие требования к материалам:	Товар должен быть новым (товар, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе, который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства), свободный от любых притязаний третьих лиц, не находящийся под запретом (арестом), в залоге. Поставщик должен обеспечить упаковку (тару) товара, отвечающую требованиям ГОСТов, ТУ, иным требованиям, способную предотвратить его повреждение, порчу во время перевозки к месту доставки, погрузочно-разгрузочных работ и обеспечивающую его годность к эксплуатации.
Требование к документам:	Сертификат соответствия; Паспорт качества; Заверенные печатью поставщика "Копия верна" на каждую автомобильную партию; Счет-фактура; Товарно-транспортная накладная; **Без оригиналов данных документов выгрузка не осуществляется.**
Сроки поставки:	По согласованному графику. **Время выгрузки уточняется за сутки для организации техники (погрузчик, автокран) на складе.**
Особые условия:	В общую стоимость включена стоимость транспортных и прочих логистических расходов, связанных с доставкой материалов. Предварительный выезд подрядной организации на объект для контрольных замеров. Ведомость договорной цены разделить на стоимость подвесного крана и монтажные работы. **В ведомости договорной цены стоимость оборудования и стоимость монтажных работ указать отдельно.**

Перечень материалов и оборудования к поставке:

№ п/п	Наименование материала из РД	Артикул производителя, ГОСТ, ТУ, марка, производитель, технические характеристики и требования из РД	Ед. изм.	Кол-во к поставке	Прочее
1	Трубы полиэтиленовые напорные, питьевые ПЭ100SDR17-63х3,8, ГОСТ18599-2001		м	525,0	
2	Отвод 90° ПНД 63 ПЭ100 SDR 17 электросварной		шт	84,0	
3	Трубы полип.-е PN25 армир.-е стекловолокном PP-FIBER Ø63х10,5, ГОСТ 32415-2013		м	284,0	
4	Изоляция трубопроводов цилиндрами из вспененного полиэтилена толщина 13мм dвн=63 63/13-2		м	284,0	
5	Трубы полип.-е PN25 армир.-е стекловолокном PP-FIBER Ø32х5,4, ГОСТ 32415-2013		м	3 310,0	
6	Изоляция трубопроводов цилиндрами из вспененного полиэтилена толщина 13мм dвн=35 J-35		м	3 310,0	
7	Трубы полип.-е PN25 армир.-е стекловолокном PP-FIBER Ø25х4,2, ГОСТ 32415-2013		м	270,0	
8	Изоляция трубопроводов цилиндрами из вспененного полиэтилена толщина 13мм dвн=28 J-28.		м	270,0	
9	Неразъемное соединение (переход) полиэтилен сталь (НСПС) 63х57мм		шт	42,0	

10	Фитинг полипропиленовый-муфта переходная 63х25мм, VTp.705.0.063025		шт	2,0	
11	Фитинг полипропиленовый-муфта переходная 63х32мм, VTp.705.0.063032		шт	21,0	
12	Фитинг полипропилен. под ключ с переходом на наруж. резьбу 63х2″, VTp.707.0.06309		шт	105,0	
13	Фитинг разъемный полипропиленовый с переходом на наружную резьбу 63х2", VTp.761.0.06309		шт	42,0	
14	Фитинг полипропиленовый-тройник 63мм, VTp.731.0.063		шт	60,0	
15	Фитинг полипропиленовый-угольник 63мм, VTp.751.0.063		шт	106,0	
16	Муфта электросварная d=63 мм, ПЭ100 SDR 17		шт	105,0	
17	Фитинг разъемный полипропиленовый с переходом на наружную резьбу 32х1", VTp.761.0.03206		шт	273,0	
18	Фитинг полипропиленовый с накидной гайкой 32х1", VTp.708.0.03206		шт	315,0	
19	Фитинг полипропиленовый-тройник с переходом на наружную резьбу 32х1", VTp.733.0.03206		шт	21,0	
20	Фитинг полипропиленовый-тройник переходной 32х20х32, VTp.735.0.032020032		шт	21,0	
21	Фитинг полипропиленовый-тройник 32мм, VTp.731.0.032		шт	93,0	
22	Фитинг полипропиленовый-угольник 32мм, VTp.751.0.032		шт	570,0	
23	Муфта соединительная ПП 32мм полипропилен		шт	587,0	
24	Фитинг полипропиленовый-угольник с накидной гайкой 25х3/4″, VTp.758.0.02505		шт	20,0	
25	Фитинг разъемный полипропиленовый с переходом на наружную резьбу 25х3/4″, VTp.761.0.02505		шт	52,0	
26	Фитинг полипропиленовый-угольник 25мм, VTp.751.0.025		шт	5,0	
27	Фитинг полипропиленовый-тройник 25мм, VTp.731.0.025		шт	18,0	
28	Муфта соединительная ПП 25мм		шт	64,0	
29	Фитинг полипропиленовый-угольник с переходом на наружную резьбу 20х1/2", VTp.753.0.02004		шт	21,0	
30	Полнопроходной, латунный, никелированный, шаровой кран с увеличенным ресурсом, ручка «бабочка» нар./нар. 1", VT.219.N.06		шт	126,0	
31	Полнопроходной, латунный, никелированный, шаровой кран с увеличенным ресурсом, ручка «бабочка» нар./нар. 1/2", VT.219.N.04		шт	21,0	
32	Шаровый полнопроходной кран с внут.-внут. резьбой, латунь 2″, VT.214.N.09		шт	126,0	
33	Шаровый полнопроходной кран с внут./наруж. резьбой, латунь 2″, VT.215.N.09		шт	30,0	
34	Шаровый полнопроходной кран с внут.-внут. резьбой, латунь 1″, VT.214.N.06		шт	126,0	
35	Шаровый полнопроходной кран с внут.-внут. резьбой, латунь 3/4″, VT.214.N.05		шт	26,0	
36	Фильтр механической очистки косой 2", VT.192.N.09		шт	21,0	
37	Фильтр механической очистки косой 1", VT.192.N.06		шт	21,0	
38	Группа безопасности бойлера ГВС SFR 1" (GSM)		шт	21,0	
39	Футорка 1 1/4"х1" VTp.581.N.0706		шт	42,0	

40	Обратный клапан никелированный 1", VT.161.N.06		шт	50,0	
41	Сгон разъемный с наружной резьбой 1", VTr.728.N.0006		шт	21,0	
42	Головка муфтовая ГМ-50		шт	21,0	
43	Пенофол С 10		м2	2 237,6	
44	Удлинниттель 3/4" L- 60 мм VTp.198.C.0560		шт	63,0	
45	Угольник резьбовой 3/4" вн/нар VTp.092.N.0005		шт	63,0	
46	Хомут металлорезиновый с дюбелем и шурупом 2", 59-63мм		шт	63,0	
47	Хомут металлорезиновый с дюбелем и шурупом 1", 32-36мм		шт	126,0	
48	Резьба Ду 50		шт	42,0	

Начальник строительного участка ООО "Степь Агрострой" МТФ11 Проценко А.В.