Техническое задание на поставку основных материалов

Общая информация:

Заказчик/покупатель:	ООО "Степь Агрострой"
Наименование объекта/Шифр рабочей документации:	"Молочно-товарная ферма на 2000 фуражных коров № 11, в ст. Новопластуновская Павловского района Краснодарского края", расположенная на земельном участке с кадастровым номером 23:24:0701000:1308 в Новопластуновском сельском поселении Павловского района.
Адрес поставки (местоположение объекта):	Краснодарский край, станица Новопластуновская, Павловский район.
Здание/сооружение:	Коровник поз.1 Телятник для разных возрастных групп (поз. 19-23)
Грузополучатель:	ООО "Степь Агрострой"
Ответственный за приём материалов (ФИО, телефон):	Начальник производственного склада Лядская Елена Борисовна +79889549555
По техническим вопросам (ФИО, телефон):	Проценко Алексей Викторович +79050155511 Горяйнов Георгий Эдуардович +79891202493
Общие требования к материалам:	Товар должен быть новым (товар, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе, который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства), свободный от любых притязаний третьих лиц, не находящийся под запретом (арестом), в залоге. Поставщик должен обеспечить упаковку (тару) товара, отвечающую требованиям ГОСТов, ТУ, иным требованиям, способную предотвратить его повреждение, порчу во время перевозки к месту доставки, погрузочно-разгрузочных работ и обеспечивающую его годность к эксплуатации. На материалы, применяемые для изготовления плит, должно быть получено заключение о проведении исследований на соответствие требованиям МР №29 ФЦ/5512 "Санитарно-эпидемиологическая оценка резин, резинотканевых материалов и изделий из них культурно- бытового и хозяйственного назначения"
Требование к документам:	Сертификат соответствия; Паспорт качества; Заверенные печатью поставщика "Копия верна" на каждую автомобильную партию; Счет-фактура; Товарно-транспортная накладная; Без оригиналов данных документов выгрузка не осуществляется.
Сроки поставки:	По согласованному графику. **Время выгрузки уточняется за сутки для организации техники (погрузчик, автокран) на складе.**
Особые условия:	В общую стоимость включена стоимость транспортных и прочих логистических расходов, связанных с доставкой материалов.

Перечень материалов и оборудования к поставке:

№ п/п	Наименование материала	Артикул производителя, ГОСТ, ТУ, марка, производитель,технические характеристики и требования из РД	Ед. изм.	Кол-во к поставке	Примечание
1	Водонагреватель Галакс 9кВт.	Максимальная площадь, м2: 130 Напряжение: 220 В / 380 В Установка котла: Настенный Тип нагревателя: Электрод Циркуляционный насос: нет Диаметр резьбы: 1" Максимальная мощность, кВт: 9 Объем, л: 110	шт	21,000	**Аналог**
2	Насос pedrollo cpm 150 N=0,8кВт.;220В,1ф.		шт	21,000	
3	Картридж Big Blue 10" Т 1"	10 мкм нить	шт	21,000	
4	Фильтр Big Blue 10" Т 1"	прозрачный, для холодной воды	шт	21,000	

Начальник строительного участка ООО СЕПЬ Агрострой" МТФ11 Проценко А.В.