Техническое задание
на выполнение погрузо-разгрузочных работ

1. НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ

Выполнение погрузо-разгрузочных работ для нужд ООО «СР» в период летних полевых работ 2025.

ОПИСАНИЕ РАБОТ, ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ

1.1. Описание работ

Погрузочно-разгрузочные работы включают в себя: погрузку, разгрузку, складирование, сортировку, упаковку и перемещение товарно-материальных ценностей как внутри здания, так и снаружи на открытом воздухе.

1.2. Технические характеристики погрузчика.

Грузоподъемность - 3,5 т.
Ковш - 3 м3
Захват(вилы) для поддонов- 1шт.
Высота подъема - 7 м.
Максимальный вылет - 3700 мм
Грузоподъемность на максимальной высоте, кг 2500
Грузоподъемность на максимальном вылете, кг 1500

2. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И МЕСТУ ОКАЗАНИЯ РАБОТ

Срок начала работ – с момента заключения договора.
Срок окончания работ – до 06.08.2025 г.
Основные места выполнения погрузочно-разгрузочных работ:

– Обособленное структурное подразделение Ток № 1, 3, 4 (ООО «СР», Ипатовский р-он, п. Советское Руно);

2.1. Требования к качеству работ

Подрядчик гарантирует качество оказываемых работ в полном объеме в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Техническим заданием:

– ГОСТ 12.3.002-2014 «Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Процессы производственные. Общие требования безопасности»;
– ГОСТ 12.3.009-76 Работы погрузочно-разгрузочные;
– ГОСТ 12.3.020-80 Процессы перемещения грузов на предприятиях;
– Общие требования безопасности.

Генеральный директор ООО «СР» _____ Ковган А.В.