Техническое задание на поставку основных материалов

Общая информация:

Заказчик/покупатель:	ООО"Степь Агрострой"
Наименование объекта/Шифр рабочей документации:	«Молочно-товарная ферма на 2000 фуражных коров № 11, расположенная на земельном участке с кадастровым номером 23:24:0701000:1308 в Новопластуновском сельском поселении Павловского района
Адрес поставки (местоположение объекта):	Краснодарский край,Павловский район,ст.Новопластуновская
Здание/сооружение:	Коровник (Поз.1) Телятник для разных возрастных групп (поз.19-23) Сенник (поз. 24-28)
Грузополучатель:	ООО"Степь Агрострой"
Ответственный за приём материалов (ФИО, телефон):	Начальник производственного склада Лядская Елена Борисовна +79889549555
Общие требования к материалам:	Товар должен быть новым (товар, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе, который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства), свободный от любых притязаний третьих лиц, не находящийся под запретом (арестом), в залоге. Поставщик должен обеспечить упаковку (тару) товара, отвечающую требованиям ГОСТов, ТУ, иным требованиям, способную предотвратить его повреждение, порчу во время перевозки к месту доставки, погрузочно-разгрузочных работ и обеспечивающую его годность к эксплуатации.
Требование к документам:	Сертификат соответствия; Паспорт качества; Заверенные печатью поставщика "Копия верна" на каждую автомобильную партию; Счет-фактура; Товарно-транспортная накладная; Без оригиналов данных документов выгрузка не осуществляется.
Сроки поставки:	По согласованному графику. **Время выгрузки уточняется за сутки для организации техники(погрузчик, автокран) на складе.**
Особые условия:	В общую стоимость включена стоимость транспортных и прочих логистических расходов, связанных с доставкой материалов.

Перечень материалов и оборудования к поставке:

№ п/п	Наименование материала из РД	Артикул производителя, ГОСТ, ТУ, марка, производитель,технические характеристики и требования из РД	Ед. изм.	Кол-во к поставке	Примечание
1	Кабель силовой ВВГнг(А)-LS 3х2,5-0,66кВ	ГОСТ 22483-2012	м	17 630	
2	Кабель силовой ВВГнг(А)-LS 3х4-0,66кВ	ГОСТ 22483-2012	м	260	
3	Кабель силовой ВВГнг(А)-LS 3х6-0,66кВ	ГОСТ 22483-2012	м	130	
4	Кабель силовой ВВГнг(А)-LS 5х2,5-0,66кВ	ГОСТ 22483-2012	м	5 745,000	
5	Кабель силовой ВВГнг(А)-LS 5х4-0,66кВ	ГОСТ 22483-2012	м	495	
6	Кабель силовой ВВГнг(А)-LS 5х6-0,66кВ	ГОСТ 22483-2012	м	140	
7	Кабель силовой ВВГнг(А)-LS 5х10-0,66кВ	ГОСТ 22483-2012	м	25	
8	Кабель силовой ВВГнг(А)-LS 5х16-0,66кВ	ГОСТ 22483-2012	м	420	
9	Кабель силовой ВВГнг(А)-LS 5х25-0,66кВ	ГОСТ 22483-2012	м	345	
10	Кабель силовой ВВГнг(А)-LS 5х35-0,66кВ	ГОСТ 22483-2012	м	255	
11	Кабель силовой ВВГнг(А)-LS 5х50-0,66кВ	ГОСТ 22483-2012	м	60	
12	Кабель силовой ВВГнг(А)-LS 5х95-0,66кВ	ГОСТ 22483-2012	м	155	
13	Кабель силовой ВВГЭнг(А)-LS 5х2,5-0,66кВ		м	6 550,000	Экранированный
14	Кабель силовой ВВГнг(А)-FRLS 3х2,5-0,66кВ	ГОСТ 31996-2012	м	3 250,000	
15	Кабель силовой ВВГнг(А)-FRLS 5х2,5-0,66кВ	ГОСТ 31996-2012	м	115	
16	Кабель силовой ВВГнг(А)-FRLS 5х6-0,66кВ	ГОСТ 31996-2012	м	75	
17	Кабель силовой ВВГнг(А)-FRLS 5х16-0,66кВ	ГОСТ 31996-2012	м	150	

Начальник строительного участка ООО "СТЕПЬ Агрострой" Проценко А.В.