Техническое задание на поставку основных материалов

Общая информация:

Заказчик/покупатель:	ООО"Степь Агрострой"
Наименование объекта/Шифр рабочей документации:	«Молочно-товарная ферма на 2000 фуражных коров № 11, расположенная на земельном участке с кадастровым номером 23:24:0701000:1308 в Новопластуновском сельском поселении Павловского района
Адрес поставки (местоположение объекта):	Краснодарский край,Павловский район,ст.Новопластуновская
Здание/сооружение:	Коровник (Поз.1) Телятник для разных возрастных групп (поз.19-23) Сенник (поз. 24-28)
Грузополучатель:	ООО"Степь Агрострой"
Ответственный за приём материалов (ФИО, телефон):	Начальник производственного склада Лядская Елена Борисовна +79889549555
Общие требования к материалам:	Товар должен быть новым (товар, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе, который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства), свободный от любых притязаний третьих лиц, не находящийся под запретом (арестом), в залоге. Поставщик должен обеспечить упаковку (тару) товара, отвечающую требованиям ГОСТов, ТУ, иным требованиям, способную предотвратить его повреждение, порчу во время перевозки к месту доставки, погрузочно-разгрузочных работ и обеспечивающую его годность к эксплуатации.
Требование к документам:	Сертификат соответствия; Паспорт качества; Заверенные печатью поставщика "Копия верна" на каждую автомобильную партию; Счет-фактура; Товарно-транспортная накладная; Без оригиналов данных документов выгрузка не осуществляется.
Сроки поставки:	По согласованному графику. **Время выгрузки уточняется за сутки для организации техники(погрузчик, автокран) на складе.**
Особые условия:	В общую стоимость включена стоимость транспортных и прочих логистических расходов, связанных с доставкой материалов.

Перечень материалов и оборудования к поставке:

№ п/п	Наименование материала из РД	Артикул производителя, ГОСТ, ТУ, марка, производитель,технические характеристики и требования из РД	Ед. изм.	Кол-во к поставке	Примечание
1	ВСТ3 ЛУЧ ANTARES S 65 O	ВСТ3 ЛУЧ	шт	295,00	
2	ВСТ3 ЛУЧ ANTARES S 65 STR3-90	ВСТ3 ЛУЧ	шт	204,00	
3	Кронштейн д/светильника конс. поворотный металл. с крепежом ВСТ3 R1		шт	499,00	
4	Прожектор светодиодный, 100Вт, IP65 PFL-100W	Jazzway	шт	69,00	
5	Прожектор светодиодный PFL-C3 200w 6500K IP65	jazzway	шт	40,00	
6	Выключатель 1-клавишный 10А, 220В, для открытой установки (IP54)	ИЭК	шт	88,00	
7	Переключатель 1-клавишный проходной 10А, 220В, для открытой установки (IP54)	ИЭК	шт	2,00	
8	Ящик с понижающим трансформатором, 220/12В, 0,25Вт	ИЭК	шт	6,00	
9	Трос 8 мм стальной оцинкованный в оплетке ПВХ (100м) 20201 Партнер	Партнер	м	11175,00	
10	Тросовый зажим К676 У3		шт	342,00	
11	Натяжная муфта К804 У3		шт	171,00	
12	Анкер К675 У3		шт	342,00	
13	Ушко пробой 30х70 оцинкованная		шт	1470,00	
14	Стяжка кабельная нейлоновая 3.6 х 300 мм	FORTISFLEX	шт	25358,00	
15	Коробка распределительная 100х100х50	«ИЭК»	шт	1242,00	
16	ESCA Лоток перфорированный 200х80х3000 IEK	IEK	м	90,00	Комплектная поставка
17	Крышка на лоток осн. 200мм IEK	IEK	м	90,00	Комплектная поставка
18	ESCA Лоток перфорированный 50х50х3000 IEK	IEK	м	126,00	Комплектная поставка
19	Крышка на лоток осн. 50мм IEK	IEK	м	132,00	Комплектная поставка
20	ESCA Лоток перфорированный 80х500х3000 IEK	IEK	м	180,00	Комплектная поставка
21	Крышка на лоток осн. 500мм IEK	IEK	м	180,00	Комплектная поставка
22	Перегородка разделительная h=80мм L3000 IEK	IEK	м	180,00	Комплектная поставка
23	Заглушка H80x500	IEK	шт	2,00	Комплектная поставка
24	Пластина заземления GP	IEK	шт	179,00	Комплектная поставка

25	Винт для электрического соединения М5х8 IEK	IEK	шт	358,00	Комплектная поставка
26	Держатель крышки лотка боковой h=80/100мм IEK	IEK	шт	24,00	Комплектная поставка
27	Пластина соединительная h 80	IEK	шт	4,00	Комплектная поставка
28	Комплект соединительный КС М6х10	IEK	шт	600,00	Комплектная поставка
29	Проводник заземляющий 200мм D=6мм 4мм2 IEK	IEK	шт	20,00	Комплектная поставка
30	STRUT-профиль перфорированный 41х41х300-1,5 IEK	IEK	шт	120,00	Комплектная поставка
31	Консоль STRUT 41х41-600 EZ IEK	IEK	шт	120,00	Комплектная поставка
32	Крепление стеновое для STRUT-профиля EZ IEK	IEK	шт	240,00	Комплектная поставка
33	Гайка канальная М10х40 IEK	IEK	шт	240,00	Комплектная поставка
34	Болт шестигранный М10х70 IEK	IEK	шт	240,00	Комплектная поставка
35	Болт шестигранный М10х20	IEK	шт	720,00	Комплектная поставка
36	Гайка со стопорным буртом М10	IEK	шт	720,00	Комплектная поставка
37	Шайба плоская М10	IEK	шт	720,00	Комплектная поставка
38	Наконечник кабельный ТМЛ 50-8-11	КВТ	шт	6,00	
39	Наконечник штыревой НШп 16-14.5	DKC	шт	70,00	
40	Наконечник штыревой НШп 25-15.5	DKC	шт	70,00	
41	Наконечник штыревой плоский НШп 35-18	DKC	шт	70,00	
42	Наконечник штыревой плоский НШп 50-20	DKC	шт	70,00	
43	Наконечник штыревой плоский НШп 95-25	DKC	шт	20,00	
44	Наконечник кабельный ТМЛ 35-8-9	КВТ	шт	3,00	
45	Наконечник кабельный ТМЛ 10-8-5	КВТ	шт	12,00	
46	Клемма монтажная 3-проводная	STEKKER	шт	1410,00	
47	Щит управления металл. ВРУ 380В 300х800х1200мм IP66, с наполнением		шт	11,00	Перед поставкой щит должен быть испытан согласно ГОСТ 32397-2020. Электроматериалы для щита должны соответствовать комплектации по количеству и производителю.
48	Щит управления металл. ПЭСПЗ 380В 300х300х800мм IP6 6 RAL 3020, с наполнением		шт	6,00	
49	Щит управления металл. ЩАО 380В 150х400х500мм IP66, с наполнением		шт	6,00	
50	Щит управления металл. ЩВ 380В 120х330х670мм IP54, с наполнением		шт	4,00	
51	Щит управления металл. ЩВ 400В 250х500х600мм IP66, с наполнением		шт	5,00	
52	Щит управления металл. ЩС1 380В 120х330х540мм IP54, с наполнением		шт	4,00	
53	Щит управления металл. ЩС1 380В 120х440х540мм IP54, с наполнением		шт	2,00	
54	Щит управления металл. ЩС2 380В 120х540х660мм IP54, с наполнением		шт	1,00	
55	Щит управления металл. ЩС2 380В 250х400х500мм IP66, с наполнением		шт	4,00	
56	Щит управления металл. ЩС2 380В 300х600х800мм IP66, с наполнением		шт	1,00	
57	Щит управления металл. ЩС3 380В 300х600х800мм IP66, с наполнением		шт	1,00	
58	Щит управления металл. ЩС4 380В 120х440х540мм IP54, с наполнением		шт	1,00	
59	Щит управления металл. ЩО 380В 250х400х500мм IP66, с наполнением		шт	1,00	
60	Щит управления металл. ЩО 380В 300х600х800мм IP66, с наполнением		шт	1,00	
61	Щит управления металл. ЩО 400В 250х500х600мм IP66, с наполнением		шт	4,00	

Начальник строительного участка ООО "СТЕПЬ Агрострой" Проценко А.В.