Техническое задание

На поставку и монтаж Вентиляционных светопрозрачных автоматических и механических штор

Общая информация:	
Заказчик:	**АО Родина, Краснодарский край, Каневской район, станица Челбасская, ул. Красная, д. 119**
Должность, ФИО, контактные данные ответсвенного лица со стороны Заказчика	Храпина Валентина Сергеевна Тел +7 (989) 297-88-86
Наименование объекта/шифр рабочей документации:	МТФ № 10 Краснодаркий край, Каневской район, станица Челбасская
Общее описание выполняемых работ	Настоящие техническое задание определяет выполнение поставки/работ по монтажу Вентиляционных светопрозрачных автоматических и механических штор ПВХ для корпусов содержания КРС АО Родина МТФ № 10 станица Челбасская
Месторасположение объекта/производства работ:	Краснодаркий край, Каневской район, станица Челбасская
Общий срок производства работ:	60 календарных дней
Описание текущего состояния объекта (для реконструируемого или ремонтируемого объекта)	Согласно прилагаемых эскизных материалов и фотоматериалов
Общие требования к квалификации подрядной организации:	
Общие квалификационные требования к подрядчику:	Компания должна иметь в штате не менее 3-х ИТР, автовышку.
Требование наличия допусков СРО привлекаемой организации:	не требуется
Требования Промышленной безопасноти и охраны труда при производстве	Работы выполняются на основании проекта производства работ.
Технические требования:	
Обеспечение работ строительной техникой и механизмами, др. инвентарными приспособлениями:	Силами и за счёт подрядчика
Обеспечение работ инструментом:	Силами и за счёт подрядчика
Обеспечение работ ГСМ, электроэнергией, др. энергоносителями	Силами и за счёт подрядчика. Для подключения к электроэнергии заказчик предоставляет точку подключения 0,4 кВ в пределах крытого тока. Максимальная мощность 10кВт
Обеспечение работ основными материалами:	Поставку основных материалов обеспечивает Подрядчик
Обеспечение выполнения работ вспомогательными и расходными материалами:	Силами и за счёт подрядчика
Коммерческие требования:	
Условия оплаты	**А) Заключение договора подряда на выполнение работ с давальческих материалов** *- Максимальный размер аванса – не более 20 %* *- Окончательный расчёт по факту выполнения работ.* *- При поэтапном закрытии работ, гарантийные удержания 5% от стоимости договора. Гарантийные удержания выплачиваются только после полной сдачи объекта заказчику, с подписанием и утверждением всей исполнительной документации.* **Б) Заключение договора с полным или частичным обеспечением СМР основными строительными материалами подрядной организацией.** *-Аванс 80% от стоимости поставляемых подрядной организацией материалов и не более 20 % от стоимости самих СМР.* *- Окончательный расчёт по факту выполнения работ.* *- При поэтапном закрытии работ, предусматриваются гарантийные удержания 5% от общей стоимости договора. Гарантийные удержания выплачиваются после полной сдачи объекта заказчику, с подписанием и утверждением всей исполнительной документации.*
Приёмка выполненных работ.	**Работы могут приниматься по следующим вариантам:** а)*Полностью весь законченный объект* *b)Поэтапно. При этом под этапом понимается полностью законченный конструктив.* *c)По промежуточным актам. В случае приёмки по промежуточным актам, право собственности и риск случайной гибели результатов работ остаётся у подрядной организации до момента полной сдачи объекта и подписания итогового акта выполненных работ.*
Особые условия:	- Приёмка поставляемых подрядной организацией материалов осуществляется только в составе выполненных работ. - Приёмка выполненных работ осуществляется только вместе со сдачей заказчику исполнительной документации

Ведомость объёмов работ и поставок

№ п/п	№ объекта	Размер штор, м	Кол-во	Тип	Исполнитель /Поставщик	ед. изм.	объём, м²
1	**По принципу открытия штор: открытие снизу вверх при одновременном скручивании с фиксацией в верхнем положении.** **По виду привода: Электропривод. Мотор-Редукторы червячные. Эксплуатация при температуре --- -30 градусов. Полностью защищен от пыли и струй воды.** **По виду ограждения: Ограждение трубами алюминиевыми Ф50мм высокой жёсткости.** **Ткань: Штора из светопрозрачного полотна с основой. Высококачественный полиэстер, покрыт толстым слоем ПВХ с двух сторон.** **Масса - 550гр/кв метр,** **Морозостойкость - -45градусов,** **Температурный интервал от -45 до +70 градусов** **Светостойкость 7-8 баллов** **Светопроницаемость - свыше 50%** **Устойчивость к воздействию бензина и лаков** **Ветрозащита** **Гарантия не менее 10 лет**						
1.1	Телятник № 20	60х6,5	1	Электро привод. Сплит-система	Поставщик/Подрядчик	М²	390,00
1.2	Телятник № 20	60х6,0	1		Поставщик/Подрядчик	М²	360,00
1.3	Телятник № 20	57х6,5	1		Поставщик/Подрядчик	М²	370,50
1.4	Телятник № 20	57х6,0	1		Поставщик/Подрядчик	М²	342,00
1.5	Телятник № 21	57х6,5	2		Поставщик/Подрядчик	М²	741,00
1.6	Телятник № 21	57х6,0	2		Поставщик/Подрядчик	М²	684,00
1.5	Телятник № 22	57х6,5	2		Поставщик/Подрядчик	М²	741,00
1.6	Телятник № 22	57х6,0	2		Поставщик/Подрядчик	М²	684,00
1.7	Телятник № 23	60х6,5	1		Поставщик/Подрядчик	М²	390,00
1.8	Телятник № 23	60х6,0	1		Поставщик/Подрядчик	М²	360,00
1.9	Телятник № 23	57х6,5	1		Поставщик/Подрядчик	М²	370,50
1.10	Телятник № 23	57х6,0	1		Поставщик/Подрядчик	М²	342,00

Храпина Валентина Сергеевна Тел +7 (989) 297-88-86