Техническое задание	
На поставку и монтаж Вентиляционных светопрозрачных автоматических и механических штор	
Общая информация:	
Заказчик:	**АО Родина, Краснодарский край, Каневской район, станица Челбасская, ул. Красная, д. 119**
Должность, ФИО, контактные данные ответсвенного лица со стороны Заказчика	Управляющий отделением Стадник Дмитрий Викторович Тел: +79182401343
Наименование объекта/шифр рабочей документации:	МТФ № 2 станица Новопластуновская Павловский район Краснодарский край
Общее описание выполняемых работ	Настоящие техническое задание определяет выполнение поставки/работ по монтажу Вентиляционных светопрозрачных автоматических и механических штор ПВХ для корпусов содержания КРС АО Родина МТФ № 2 Распределение объёмов выполнения работ и поставок материалов.
Месторасположение объекта/производства работ:	станица Новопластуновская Павловский район Краснодарский край
Общий срок производства работ:	60 календарных дней
Описание текущего состояния объекта (для реконструируемого или ремонтируемого объекта)	Согласно прилагаемых эскизных материалов и фотоматериалов
Общие требования к квалификации подрядной организации:	
Общие квалификационные требования к подрядчику:	Компания должна иметь в штате не менее 3-х ИТР, автовышку.
Требование наличия допусков СРО привлекаемой организации:	не требуется
Требования Промышленной безопасноти и охраны труда при производстве работ:	Работы выполняются на основании проекта производства работ.
Технические требования:	
Обеспечение работ строительной техникой и механизмами, др. инвентарными приспособлениями:	Силами и за счёт подрядчика
Обеспечение работ инструментом:	Силами и за счёт подрядчика
Обеспечение работ ГСМ, электроэнергией, др. энергоносителями	Силами и за счёт подрядчика. Для подключения к электроэнергии заказчик предоставляет точку подключения 0,4 кВ в пределах крытого тока. Максимальная мощность 10кВт
Обеспечение работ основными материалами:	Поставку основных материалов обеспечивает Подрядчик
Обеспечение выполнения работ вспомогательными и расходными материалами:	Силами и за счёт подрядчика
Коммерческие требования:	
Условия оплаты	**А) Заключение договора подряда на выполнение работ с давальческих материалов** *- Максимальный размер аванса – не более 20 %* *- Окончательный расчёт по факту выполнения работ.* *- При поэтапном закрытии работ, гарантийные удержания 5% от стоимости договора. Гарантийные удержания выплачиваются только после полной сдачи объекта заказчику, с подписанием и утверждением всей исполнительной документации.* **Б) Заключение договора с полным или частичным обеспечением СМР основными строительными материалами подрядной организацией.** *-Аванс 80% от стоимости поставляемых подрядной организацией материалов и не более 20 % от стоимости самих СМР.* *- Окончательный расчёт по факту выполнения работ.* *- При поэтапном закрытии работ, предусматриваются гарантийные удержания 5% от общей стоимости договора. Гарантийные удержания выплачиваются после полной сдачи объекта заказчику, с подписанием и утверждением всей исполнительной документации.*
Приёмка выполненных работ.	**Работы могут приниматься по следующим вариантам:** а) *Полностью весь законченный объект* *b) Поэтапно. При этом под этапом понимается полностью законченный конструктив.* *c) По промежуточным актам. В случае приёмки по промежуточным актам, право собственности и риск случайной гибели результатов работ остаётся у подрядной организации до момента полной сдачи объекта и подписания итогового акта выполненных работ.*
Особые условия:	- Приёмка поставляемых подрядной организацией материалов осуществляется только в составе выполненных работ. - Приёмка выполненных работ осуществляется только вместе со сдачей заказчику исполнительной документации

Ведомость объёмов работ и поставок

№ п/п	№ объекта	Размер штор, м	Кол-во	Тип	Исполнитель /Поставщик	ед. изм.
1	**Вентиляционные светопрозрачные автоматические и механические шторы Эксплуатация при температуре:+-30 градусов. Полностью защищен от пыли и струй воды. По виду ограждения: Ограждение трубами алюминиевыми Ф50мм высокой жёсткости. Ткань: Штора из светопрозрачного полотна с основой. Высококачественный полиэстер, покрыт толстым слоем ПВХ с двух сторон. Масса - 550гр/кв метр, Морозостойкость - -45 градусов, Температурный интервал от -45 до +70 градусов Светостойкость 7-8 баллов Светопроницаемость - свыше 50% Устойчивость к воздействию бензина и лаков Ветрозащита Гарантия не менее 10 лет**					
1.1	Сухостой юг	69х3,7	1	Электро привод.	Поставщик/Подрядчик	М²
1.2	Коровник № 1 юг прав	43х4,0	1		Поставщик/Подрядчик	М²
1.3	Коровник № 1 юг лев	48х5,0	1		Поставщик/Подрядчик	М²
1.4	Коровник № 2 север прав.	52х5,0	1		Поставщик/Подрядчик	М²
1.5	Коровник № 2 север лев.	49х4,5	1		Поставщик/Подрядчик	М²
1.6	Коровник № 2 север лев.	42х4,2	1		Поставщик/Подрядчик	М²
1.7	Коровник № 3 север	80х4,6	1		Поставщик/Подрядчик	М²
1.8	Телятник № 1 восток	60х5,9	2		Поставщик/Подрядчик	М²
1.9	Телятник № 2 восток	60х5,9	2		Поставщик/Подрядчик	М²
1.10	Телятник № 3 восток	60х5,9	2		Поставщик/Подрядчик	М²

Управляющий отделением 8-918-240-13-43 Стадник Д.В