Техническое задание	
На поставку и монтаж Вентиляционных светопрозрачных автоматических и механических штор	
Общая информация:	
Заказчик:	**АО Родина, Краснодарский край, Каневской район, станица Челбасская, ул. Красная, д. 119**
Должность, ФИО, контактные данные ответственного лица со стороны Заказчика	Храпина Валентина Сергеевна Тел +7 (989) 297-88-86
Наименование объекта/шифр рабочей документации:	МТФ № 3 Краснодаркий край, Каневской район, станица Челбасская
Общее описание выполняемых работ	Настоящие техническое задание определяет выполнение поставки/работ по монтажу Вентиляционных светопрозрачных автоматических и механических штор ПВХ для корпусов содержания КРС АО Родина МТФ № 3 станица Челбасская
Месторасположение объекта/производства работ:	Краснодаркий край, Каневской район, станица Челбасская
Общий срок производства работ:	60 календарных дней
Описание текущего состояния объекта (для реконструируемого или ремонтируемого объекта)	Согласно прилагаемых эскизных материалов и фотоматериалов
Общие требования к квалификации подрядной организации:	
Общие квалификационные требования к подрядчику:	Компания должна иметь в штате не менее 3-х ИТР, автовышку.
Требование наличия допусков СРО привлекаемой организации:	не требуется
Требования Промышленной безопасноти и охраны труда при производстве	Работы выполняются на основании проекта производства работ.
Технические требования:	
Обеспечение работ строительной техникой и механизмами, др. инвентарными приспособлениями:	Силами и за счёт подрядчика
Обеспечение работ инструментом:	Силами и за счёт подрядчика
Обеспечение работ ГСМ, электроэнергией, др. энергоносителями	Силами и за счёт подрядчика. Для подключения к электроэнергии заказчик предоставляет точку подключения 0,4 кВ в пределах крытого тока. Максимальная мощность 10кВт
Обеспечение работ основными материалами:	Поставку основных материалов обеспечивает Подрядчик
Обеспечение выполнения работ вспомогательными и расходными материалами:	Силами и за счёт подрядчика
Коммерческие требования:	
Условия оплаты	**А) Заключение договора подряда на выполнение работ с давальческих материалов** *- Максимальный размер аванса – не более 20 %* *- Окончательный расчёт по факту выполнения работ.* *- При поэтапном закрытии работ, гарантийные удержания 5% от стоимости договора. Гарантийные удержания выплачиваются только после полной сдачи объекта заказчику, с подписанием и утверждением всей исполнительной документации.* **Б) Заключение договора с полным или частичным обеспечением СМР основными строительными материалами подрядной организацией.** *-Аванс 80% от стоимости поставляемых подрядной организацией материалов и не более 20 % от стоимости самих СМР.* *- Окончательный расчёт по факту выполнения работ.* *- При поэтапном закрытии работ, предусматриваются гарантийные удержания 5% от общей стоимости договора. Гарантийные удержания выплачиваются после полной сдачи объекта заказчику, с подписанием и утверждением всей исполнительной документации.*
Приёмка выполненных работ.	**Работы могут приниматься по следующим вариантам:** а)*Полностью весь законченный объект* b)*Поэтапно. При этом под этапом понимается полностью законченный конструктив.* c)*По промежуточным актам. В случае приёмки по промежуточным актам, право собственности и риск случайной гибели результатов работ остаётся у подрядной организации до момента полной сдачи объекта и подписания итогового акта выполненных работ.*
Особые условия:	- Приёмка поставляемых подрядной организацией материалов осуществляется только в составе выполненных работ. - Приёмка выполненных работ осуществляется только вместе со сдачей заказчику исполнительной документации

Ведомость объёмов работ и поставок

№ п/п	№ объекта	Размер штор, м	Кол-во	Тип	Исполнитель /Поставщик	ед. изм.	объём, м²
1	**По принципу открытия штор: открытне снизу вверх при одновременном скручивании с фиксацией в верхнем положении. По виду привода: Электропривод. Мотор-Редукторы червячные. Эксплуатация при температуре — -30 градусов. Полностью защищен от пыли и струй воды. По виду ограждения: Ограждение трубами алюминиевыми Ф50мм высокой жёсткости. Ткань: Штора из светопрозрачного полотна с основой. Высококачественный полиэстер, покрыт толстым слоем ПВХ с двух сторон. Масса - 550гр/кв метр, Морозостойкость - -45градусов, Температурный интервал от -45 до +70 градусов Светостойкость 7-8 баллов Светопроницаемость - свыше 50% Устойчивость к воздействию бензина и лаков Ветрозащита Гарантия не менее 10 лет**							
1.1	Корпус № 1	42х2,2	1	Электро привод. Стилт-система	Поставщик/Подрядчик	М²	92,40
1.2	Корпус № 1	39х2,4	1		Поставщик/Подрядчик	М²	93,60
1.3	Корпус № 2	42х3,85	1		Поставщик/Подрядчик	М²	161,70
1.4	Корпус № 2	54х3,85	2		Поставщик/Подрядчик	М²	415,80
1.5	Корпус № 3	57х3,85	2		Поставщик/Подрядчик	М²	438,90
1.6	Корпус № 3	39х3,85	1		Поставщик/Подрядчик	М²	150,15
1.7	Корпус № 4	69х3,85	2		Поставщик/Подрядчик	М²	531,30

Храпина Валентина Сергеевна Тел +7 (989) 297-88-86