**Техническое задание**

**На поставку и монтаж Вентиляционных светопрозрачных автоматических и механических штор**

| | |
|---|---|
| **Общая информация:** | |
| Заказчик: | **АО Родина, Краснодарский край, Каневской район, станица Челбасская, ул. Красная, д. 119** |
| Должность, ФИО, контактные данные ответсвенного лица со стороны Заказчика | Управляющий отделением Стадник Дмитрий Викторович Тел: +79182401343 |
| Наименование объекта/шифр рабочей документации: | МТФ № 4 станица Новопластуновская Павловский район Краснодарский край |
| Общее описание выполняемых работ | Настоящие техническое задание определяет выполнение поставки/работ по монтажу Вентиляционных светопрозрачных автоматических и механических штор ПВХ для корпусов содержания КРС АО Родина МТФ № 4 Распределение объёмов выполнения работ и поставок материалов. |
| Месторасположение объекта/производства работ: | станица Новопластуновская Павловский район Краснодарский край |
| Общий срок производства работ: | 60 календарных дней |
| Описание текущего состояния объекта (для реконструируемого или ремонтируемого объекта) | Согласно прилагаемых эскизных материалов и фотоматериалов |
| **Общие требования к квалификации подрядной организации:** | |
| Общие квалификационные требования к подрядчику: | Компания должна иметь в штате не менее 3-х ИТР, автовышку. |
| Требование наличия допусков СРО привлекаемой организации: | не требуется |
| Требования Промышленной безопасноти и охраны труда при производстве работ: | Работы выполняются на основании проекта производства работ. |
| **Технические требования:** | |
| Обеспечение работ строительной техникой и механизмами, др. инвентарными приспособлениями: | Силами и за счёт подрядчика |
| Обеспечение работ инструментом: | Силами и за счёт подрядчика |
| Обеспечение работ ГСМ, электроэнергией, др. энергоносителями | Силами и за счёт подрядчика. Для подключения к электроэнергии заказчик предоставляет точку подключения 0,4 кВ в пределах крытого тока. Максимальная мощность 10кВт |
| Обеспечение работ основными материалами: | Поставку основных материалов обеспечивает Подрядчик |
| Обеспечение выполнения работ вспомогательными и расходными материалами: | Силами и за счёт подрядчика |
| **Коммерческие требования:** | |
| Условия оплаты | **А) Заключение договора подряда на выполнение работ с давальческих материалов**<br>*- Максимальный размер аванса – не более 20 %*<br>*- Окончательный расчёт по факту выполнения работ.*<br>*- При поэтапном закрытии работ, гарантийные удержания 5% от стоимости договора. Гарантийные удержания выплачиваются только после полной сдачи объекта заказчику, с подписанием и утверждением всей исполнительной документации.*<br>**Б) Заключение договора с полным или частичным обеспечением СМР основными строительными материалами подрядной организацией.**<br>*-Аванс 80% от стоимости поставляемых подрядной организацией материалов и не более 20 % от стоимости самих СМР.*<br>*- Окончательный расчёт по факту выполнения работ.*<br>*- При поэтапном закрытии работ, предусматриваются гарантийные удержания 5% от общей стоимости договора. Гарантийные удержания выплачиваются после полной сдачи объекта заказчику, с подписанием и утверждением всей исполнительной документации.* |
| Приёмка выполненных работ. | **Работы могут приниматься по следующим вариантам:**<br>а) *Полностью весь законченный объект*<br>*b) Поэтапно. При этом под этапом понимается полностью законченный конструктив.*<br>*c) По промежуточным актам. В случае приёмки по промежуточным актам, право собственности и риск случайной гибели результатов работ остаётся у подрядной организации до момента полной сдачи объекта и подписания итогового акта выполненных работ.* |
| Особые условия: | - Приёмка поставляемых подрядной организацией материалов осуществляется только в составе выполненных работ.<br>- Приёмка выполненных работ осуществляется только вместе со сдачей заказчику исполнительной документации |

**Ведомость объёмов работ и поставок**

| № п/п | № объекта | Размер штор, м | Кол-во | Тип | Исполнитель /Поставщик | ед. изм. | объём, м² |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | **Вентиляционные светопрозрачные автоматические и механические шторы Эксплуатация при температуре:+-30 градусов. Полностью защищен от пыли и струй воды.<br>По виду ограждения: Ограждение трубами алюминиевыми Ф50мм высокой жёсткости.<br>Ткань: Штора из светопрозрачного полотна с основой. Высококачественный полиэстер, покрыт толстым слоем ПВХ с двух сторон.<br>Масса - 550гр/кв метр,<br>Морозостойкость - -45 градусов,<br>Температурный интервал от -45 до +70 градусов<br>Светостойкость 7-8 баллов<br>Светопроницаемость - свыше 50%<br>Устойчивость к воздействию бензина и лаков<br>Ветрозащита<br>Гарантия не менее 10 лет** | | | | | | | |
| 1.1 | Сухостой север | 84×5,0 | 1 | Электро привод. | Поставщик/Подрядчик | М² | 420,00 |
| 1.2 | Телятник № 1 север | 84×5,0 | 1 | | Поставщик/Подрядчик | М² | 420,00 |
| 1.3 | Телятник № 2 север | 84×5,0 | 1 | | Поставщик/Подрядчик | М² | 420,00 |
| 1.4 | Телятник № 3 север | 84×5,0 | 1 | | Поставщик/Подрядчик | М² | 420,00 |
| 1.5 | Телятник № 4 север | 84×5,0 | 1 | | Поставщик/Подрядчик | М² | 420,00 |

Управляющий отделением 8-918-240-13-43 Стадник Д.В