Техническое задание на поставку основных материалов

Общая информация:

Заказчик/покупатель:	ООО "Степь Агрострой"
Наименование объекта/Шифр рабочей документации:	«Молочно-товарная ферма на 2000 фуражных коров № 11, в ст. Новопластуновская Павловского района Краснодарского края", расположенная на земельном участке с каластровым номером 23:24:0701000:1308 в Новопластуновском сельском поселении Павловского района.»
Адрес поставки (местоположение объекта):	Краснодарский край, Каневской район, станица Челбасская
Здание/сооружение:	Коровник поз. 1 2
Грузополучатель:	ООО "Степь Агрострой"
Ответсвенный за приём материалов (ФИО, телефон):	Начальник производственного склада Лядская Елена Борисовна +79889549555
По техническим вопросам (ФИО, телефон):	Проценко Алексей Викторович +79050155511 Горяйнов Георгий Эдуардович +79891202493
Общие требования к материалам:	Товар должен быть новым (товар, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе, который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства), свободный от любых притязаний третьих лиц, не находящийся под запретом (арестом), в залоге. Поставщик должен обеспечить упаковку (тару) товара, отвечающую требованиям ГОСТов, ТУ, иным требованиям, способную предотвратить его повреждение, порчу во время перевозки к месту доставки, погрузочно-разгрузочных работ и обеспечивающую его годность к эксплуатации.
Требование к документам:	Сертификат соответствия; Паспорт качества; Счет-фактура; Товарно-транспортная накладная. **Без оригиналов данных документов выгрузка не осуществляется.**
Сроки поставки:	По согласованному графику. **Время выгрузки уточняется за сутки для организации техники(погрузчик,автокран) на складе.**
Особые условия:	В общую стоимость включена стоимость транспортных и прочих логистических расходов, связанных с доставкой материалов.

Перечень материалов и оборудования к поставке:

№ п/п	Наименование материала из РД	Артикул производителя, ГОСТ, ТУ, марка, производитель,технические характеристики и требования из РД	Ед. изм.	Кол-во к поставке	Допускаемые аналоги
1	Песок		м3	2960	Песок на подстилку в стойла (Песок речной мытый без камней) Модуль крупности: 1.0-2.0 мм Коэффициент фильтрации: 6 м./сут Наличие глины в комках: 0% Наличие глины и пылевидных частиц: 0,2 % Не должно быть камней (для избегания дополнительных проблем с копытами) Хорошая сыпучесть Предпочтение отдать песку из Каяльского карьера Ростовской области, по причине качества пригодного для подстилки в стойла для животных (отсутствие камней и гравия) и находящийся на ближайшем расстоянии. Поставка по согласованному графику с заказчиком.

Начальник строительного участка ООО "СТЕПЬ Агрострой" Проценко А.В.