Техническое задание	
на выполнение монтажных работ на объекте: «Молочно-товарная ферма на 2000 фуражных коров № 11, расположенная на земельном участке с кадастровым номером 23:24:0701000:1308 в Новопластуновском сельском поселении Павловского района. Коровник (поз.2), Сухостойный коровник (поз.4), Хозяйственный блок с навесом для техники (поз.7).	
Общая информация:	
Заказчик:	АО "Родина"
Должность, ФИО, контактные данные ответственного лица со стороны Заказчика:	Генеральный директор ООО "СТЕПЬ Агрострой" Бондарев Денис Сергеевич, Инженер ПТО Горяйнов Георгий Эдуардович +79891202493.
Наименование объекта/шифр рабочей документации:	«Молочно-товарная ферма на 2000 фуражных коров № 11, расположенная на земельном участке с кадастровым номером 23:24:0701000:1308 в Новопластуновском сельском поселении Павловского района
Здание/сооружение:	Коровник поз.2, Сухостойный коровник поз.4, Хозяйственный блок с навесом для техники (поз.7).
Общее описание выполняемых работ:	Монтажные работы.
Месторасположение объекта/производства работ:	Краснодарский край,Павловский район,ст.Новопластуновская
Общий срок производства работ:	28 календарных дней.
Общие требования к квалификации подрядной организации:	
Требование наличия допусков СРО привлекаемой организации:	В соответствии с законодательством РФ.
Требования Промышленной безопасности и охраны труда при производстве работ:	Работы выполняются на основании проекта производства работ.
Особые условия:	Компания должна иметь в штате не менее 2-х ИТР
Технические требования:	
Обеспечение работ строительной техникой и механизмами, др. инвентарными приспособлениями:	Силами и за счёт подрядчика
Обеспечение работ инструментом:	Силами и за счёт подрядчика
Обеспечение работ ГСМ, электроэнергией, др. энергоносителями:	Силами и за счёт подрядчика
Обеспечение работ основными материалами:	Поставку материалов обеспечивает Подрядчик. Подрядчик осуществляет доставку материалов, запасных частей, комплектующие изделий до места выполнения работ своими силами и за свой счет. Все поставляемые материалы и оборудование должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество.
Обеспечение выполнения работ вспомогательными и расходными материалами:	Силами и за счёт подрядчика
Обеспечение рабочего персонала и ИТР подрядчика питанием, проживанием:	Силами и за счёт подрядчика.
Лабораторное и геодезическое сопровождение всех видов работ:	Силами и за счёт подрядчика.
Коммерческие требования:	

Условия оплаты:	**А) Заключение договора подряда на выполнение работ с давальческих материалов** *- Размер аванса подрядчику определяется в результате переговоров, в процессе проведения процедуры торгов.* *- Результат работ принимается по факту выполненных Подрядчиком работ, в соответствии с Ведомостью договорной цены на основании Акта приемки выполненных работ по форме КС-2 и Справки о стоимости выполненных работ и затрат по унифицированной форме КС-3 и журнала учета выполненных работ по форме КС-6а. Оплата после сдачи полного комплекта исполнительной документации.Ведомость договорной цены разделить на Коровник (поз.2),Сухостойный коровник (поз.4), Хозяйственный блок с навесом для техники (поз.7).*
Приёмка выполненных работ:	**Работы могут приниматься по следующим вариантам:** Поэтапно. При этом под этапом понимается полностью законченный конструктив.
Требования к выполнению строительно-монтажных работ:	Градостроительный Кодекс Российской Федерации.
	СНиП III-4-80* "Правила производства и приемки работ"
	СНиП 12-03-2001. "Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования"
	СНиП 12-04-2002. "Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство"
	ГОСТ 15150-69 "Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды"
Особые условия:	Гарантийный срок выполненных работ -5 лет. В общую стоимость включена стоимость транспортных и прочих логистических расходов, связанных с доставкой материалов. По окончанию монтажа поставщик осуществляет контрольно-регулировочные работы, а также регламентные работы по техническому обслуживанию в рамках гарантийного срока и в сроки, установленные предприятием изготовителем. Выезд подрядной организации на объект строительства для уточнения конечных размеров проемов. В ведомости договорной цены отдельно выделить стоимость ворот и стоимость монтажных работ.

Ведомость объёмов работ

№ п/п	Выполняемые работы	Исполнитель /Поставщик	ед. изм.	Количество
Коровник (поз.2)				
1	Изготовление и монтаж индивидуального металлокаркаса подъемно-секционных ворот, включая окраску	Подрядчик	т	2,1
2	Монтаж подъемно-секционных ворот с электроприводом и дверью 4580*4500 мм	Подрядчик	шт	6
3	Ворота подъемно-секционные с электроприводом и дверью 4580*4500 мм (ш*в)	Материал Подрядчика	шт	6
Сухостойный коровник (поз.4)				
4	Изготовление и монтаж индивидуального металлокаркаса подъемно-секционных ворот, включая окраску	Подрядчик	т	0,35
5	Монтаж подъемно-секционных ворот с электроприводом и дверью 4520*4500 мм	Подрядчик	шт	1

6	Ворота подъемно-секционные с электроприводом и дверью 4520*4500 мм (ш*в)	Материал Подрядчика	шт	1
Хозяйственный блок с навесом для техники (поз.7)				
7	Изготовление и монтаж индивидуального металлокаркаса подъемно-секционных ворот, включая окраску	Подрядчик	т	0,7
8	Монтаж подъемно-секционных ворот с электроприводом и дверью 4000*4000 мм	Подрядчик	шт	2
9	Ворота подъемно-секционные с электроприводом и дверью 4000*4000 мм (ш*в)	Материал Подрядчика	шт	2

Технические требования к подъемно-секционным воротам

Поставляемое оборудование должно соответствовать требованиям ГОСТ 31174-2003 «Ворота металлические. Общие технические условия», европейских стандартов безопасности EN 12604, EN 12453, EN 13241-1
Тип панели ворот – S-гофр woodgrain, цвет RAL 8017, звукоизоляция не менее 24 дБ, сопротивление теплопередаче ворот не менее 0.6 м²С/Вт. Серия ProPlus
Тип монтажа ворот: высокий ВВ.
Поставляемое оборудование по техническим характеристикам должно соответствовать требованиям данного ТЗ, быть комплектным и включать в себя:
-электропривод 380В
- торсионные пружины (ресурс не менее 25000 циклов);
- направляющие (толщиной не менее 2 мм) для монтажа;
-замкнутый контур стальных листов, стальные листы с внутренней и наружной стороны соединены между собой сверху и снизу (в местах крепления 4 слоя металла)
- универсальный комплект крепежных элементов;
-направляющие профили из горячеоцинкованной стали
- двухсторонние ручки;
- устройства для защиты от падения полотна при поломке пружины и обрыва троса;
- пружинный засов
- комплект двери с замком в полотне.(количество ворот с дверью указанно в ведомости работ)
- наличие цепного редуктора, предназначенный для подъема/опускания полотна ворот с цепью не менее 8 метров. Комплект для особо влажных помещений .

Начальник строительного участка ООО "СТЕПЬ Агрострой" Проценко А.В.