# Техническое задание

## на выполнение строительно-монтажных работ на объекте: "МТФ на 2000 фуражных коров №9 Ставропольского края" расположенная на з/у К.Н. 26:35:020104:293 в границах ОАО "Марьинское.

| | |
|---|---|
| **Общая информация:** | |
| Заказчик: | ООО "СТЕПЬ Агрострой" |
| Должность, ФИО, контактные данные ответственного лица со стороны Заказчика: | Заместитель генерального директора по строительству Вайгум Р.И , Инженер Черкашен Андрей Юрьевич 89627411387. |
| Наименование объекта/шифр рабочей документации: | "МТФ на 2000 фуражных коров №9 Ставропольского края" расположенная на з/у К.Н. 26:35:020104:293 в границах ОАО "Марьинское" |
| Здание/сооружение: | Накопитель секционный разделения жидкой и твердой фракции навоза (поз.32) |
| Общее описание выполняемых работ: | Строительно-монтажные работы. |
| Месторасположение объекта/производства работ: | Ставропольский край, станица Марьинская. |
| Общий срок производства работ: | 15 календарных дней |
| **Общие требования к квалификации подрядной организации:** | |
| Требование наличия допусков СРО привлекаемой организации: | В соответствии с законодательством РФ. |
| Требования Промышленной безопасности и охраны труда при производстве работ: | Работы выполняются на основании проекта производства работ. |
| Особые условия: | Компания должна иметь в штате не менее 2-х ИТР |
| **Технические требования:** | |
| Обеспечение работ строительной техникой и механизмами, др. инвентарными приспособлениями: | Силами и за счёт подрядчика |
| Обеспечение работ инструментом: | Силами и за счёт подрядчика |
| Обеспечение работ ГСМ, электроэнергией, др. энергоносителями: | Силами и за счёт подрядчика |
| Обеспечение работ основными материалами: | Поставку материалов обеспечивает Заказчик. Перемещение строительных материалов от склада генерального подрядчика до сооружения, здания или монтируемой линии выполняется силами подрядчика. |
| Обеспечение выполнения работ вспомогательными и расходными материалами: | Силами и за счёт подрядчика |
| Обеспечение рабочего персонала и ИТР подрядчика питанием, проживанием: | Силами и за счёт подрядчика. |
| Лабораторное и геодезическое сопровождение всех видов работ: | Силами и за счёт подрядчика. |
| **Коммерческие требования:** | |
| Условия оплаты: | **А) Заключение договора подряда на выполнение работ с давальческих материалов**<br>*- Размер аванса подрядчику определяется в результате переговоров, в процессе проведения процедуры торгов.*<br>*- Результат работ принимается по факту выполненных Подрядчиком работ, в соответствии с Ведомостью договорной цены на основании Акта приемки выполненных работ по форме КС-2 и Справки о стоимости выполненных работ и затрат по унифицированной форме КС-3 и журнала учета выполненных работ по форме КС-6а. Оплата после сдачи полного комплекта исполнительной документации.* |

# Техническое задание

## на выполнение строительно-монтажных работ на объекте: "МТФ на 2000 фуражных коров №9 Ставропольского края" расположенная на з/у К.Н. 26:35:020104:293 в границах ОАО "Марьинское.

| | |
|---|---|
| **Общая информация:** | |
| Заказчик: | ООО "СТЕПЬ Агрострой" |
| Должность, ФИО, контактные данные ответственного лица со стороны Заказчика: | Заместитель генерального директора по строительству Вайгум Р.И , Инженер Черкашен Андрей Юрьевич 89627411387. |
| Наименование объекта/шифр рабочей документации: | "МТФ на 2000 фуражных коров №9 Ставропольского края" расположенная на з/у К.Н. 26:35:020104:293 в границах ОАО "Марьинское" |
| Здание/сооружение: | Накопитель секционный разделения жидкой и твердой фракции навоза (поз.32) |
| Общее описание выполняемых работ: | Строительно-монтажные работы. |
| Месторасположение объекта/производства работ: | Ставропольский край, станица Марьинская. |
| Общий срок производства работ: | 15 календарных дней |
| **Общие требования к квалификации подрядной организации:** | |
| Требование наличия допусков СРО привлекаемой организации: | В соответствии с законодательством РФ. |
| Требования Промышленной безопасности и охраны труда при производстве работ: | Работы выполняются на основании проекта производства работ. |
| Особые условия: | Компания должна иметь в штате не менее 2-х ИТР |
| **Технические требования:** | |
| Обеспечение работ строительной техникой и механизмами, др. инвентарными приспособлениями: | Силами и за счёт подрядчика |
| Обеспечение работ инструментом: | Силами и за счёт подрядчика |
| Обеспечение работ ГСМ, электроэнергией, др. энергоносителями: | Силами и за счёт подрядчика |
| Обеспечение работ основными материалами: | Поставку материалов обеспечивает Заказчик. Перемещение строительных материалов от склада генерального подрядчика до сооружения, здания или монтируемой линии выполняется силами подрядчика. |
| Обеспечение выполнения работ вспомогательными и расходными материалами: | Силами и за счёт подрядчика |
| Обеспечение рабочего персонала и ИТР подрядчика питанием, проживанием: | Силами и за счёт подрядчика. |
| Лабораторное и геодезическое сопровождение всех видов работ: | Силами и за счёт подрядчика. |
| **Коммерческие требования:** | |
| Условия оплаты: | **А) Заключение договора подряда на выполнение работ с давальческих материалов**<br>*- Размер аванса подрядчику определяется в результате переговоров, в процессе проведения процедуры торгов.*<br>*- Результат работ принимается по факту выполненных Подрядчиком работ, в соответствии с Ведомостью договорной цены на основании Акта приемки выполненных работ по форме КС-2 и Справки о стоимости выполненных работ и затрат по унифицированной форме КС-3 и журнала учета выполненных работ по форме КС-6а. Оплата после сдачи полного комплекта исполнительной документации.* |

| | |
|---|---|
| Приёмка выполненных работ: | **Работы могут приниматься по следующим вариантам:** Поэтапно. При этом под этапом понимается полностью законченный конструктив. |
| Требования к выполнению строительно-монтажных работ: | Градостроительный Кодекс Российской Федерации. |
| | СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции». |
| | СНиП III-4-80* «Правила производства и приемки работ». |
| | СП 45.13330.2012 «Земляные сооружения, основания и фундаменты». |
| | СП 29.13330.2011 "Полы". |
| | СП 71.13330.2017 "Изоляционные и отделочные покрытия". |
| | СП 470.1325800.2019 "Конструкции стальные". |
| | СП 16.13330.2017 "Стальные конструкции". |
| | СП 72.13330.2016 "Защита строительных конструкций и сооружений от коррозии" |
| | СП 17.13330.2017 "Кровли" |
| | СНиП 12-03-2001. "Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования |
| | СНиП 12-04-2002. "Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство" |
| Особые условия: | Гарантийный срок выполненных работ -5 лет. |
| Испытания: | Проверка прочности шва (прокол, разрыв).<br>Проверка герметичности шва. |

## Ведомость объёмов работ

| № п/п | Выполняемые работы | Исполнитель /Поставщик | ед. изм. | количество |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Изготовление моста Мст-1 (Включая очистку и окрашивание металлоконструкции в 2 слоя по грунтовке) | Подрядчик | т. | 1,20 |
| 2 | Изготовление ферм ФМ-1 (Включая очистку и окрашивание металлоконструкции в 2 слоя по грунтовке) | Подрядчик | т. | 4,16 |
| 3 | Монтаж ферм ФМ-1 (Включая очистку и окрашивание металлоконструкции в 2 слоя по грунтовке) | Подрядчик | т. | 4,16 |
| 4 | Изготовление площадки (настила) из просечно-вытяжного листа ПВ-506. | Подрядчик | м2 | 47,4 |
| 5 | Монтаж площадки (настила) из просечно-вытяжного листа ПВ-506, включая окрашивание конструкции в 2 слоя. | Подрядчик | м2 | 47,4 |

Заместитель генерального директора
по строительству ООО "СТЕПЬ Агрострой" Вайгум Р.И