Техническое задание на поставку основных материалов

Общая информация:

Заказчик/покупатель:	ООО "СТЕПЬ Агрострой"
Наименование объекта/Шифр рабочей документации:	"МТФ на 2000 фуражных коров №9 Ставропольского края", расположенная на з/у К.Н. 26:35:020104:293 в границах ОАО "Марьинское".
Адрес поставки (местоположение объекта):	Ставропольский край, станица Марьинская.
Здание/сооружение:	Внутриплощадочные сети электроснабжения
Грузополучатель:	ООО "СТЕПЬ Агрострой"
Ответсвенный за приём материалов (ФИО, телефон):	Начальник производственного склада Иванова Надежда Васильевна +79880900771
Общие требования к материалам:	Товар должен быть новым (товар, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе, который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства), свободный от любых притязаний третьих лиц, не находящийся под запретом (арестом), в залоге. Поставщик должен обеспечить упаковку (тару) товара, отвечающую требованиям ГОСТов, ТУ, иным требованиям, способную предотвратить его повреждение, порчу во время перевозки к месту доставки, погрузочно-разгрузочных работ и обеспечивающую его годность к эксплуатации.
Требование к документам:	Сертификат соответствия; Паспорт качества; Заверенные печатью поставщика "Копия верна" на каждую автомобильную партию; Счет-фактура; Товарно-транспортная накладная. **Без оригиналов данных документов выгрузка не осуществляется.**
Сроки поставки:	По согласованному графику. **Время выгрузки уточняется за сутки для организации техники(погрузчик,автокран) на складе.**
Особые условия:	В общую стоимость включена стоимость транспортных и прочих логистических расходов, связанных с доставкой материалов.

Перечень материалов и оборудования к поставке:

№ п/п	Наименование материала	Артикул производителя, ГОСТ, ТУ, марка, производитель,технические характеристики и требования из РД	Ед. изм.	Кол-во к поставке	Примечание
1	Зажим анкерный РА 2200 (95-120)		шт	18,00	
2	Провод СИП-2 3*185+1*95		м	1190,00	
3	Провод СИП-2 3*240+1*95		м	2950,00	
4	Провод СИП-2 3*95-1*95		м	160,00	
5	Провод СИП-2 3*50-1*54		м	290,00	
6	Зажим поддерживающий PS 1500		шт	20,00	
7	Хомут стяжной Е 260		шт	300,00	
8	Узел крепления подкоса У-4		шт	12,00	
9	Стяжка Г-11		шт	10,00	
10	Соединитель болтовой 4 СБ 150/240		шт	20,00	
11	Кронштейн анкерный СА-2000		шт	20,00	

Заместитель генерального директора
ООО "СТЕПЬ Агрострой" Вайгум Р.И.

ТЗ составил главный энергетик Колесников Д.И.