СТЕПЬ
АГРОХОЛДИНГ

ООО «ТД «ИНВЕСТПРОМ-ОПТ»
344002, г. Ростов-на-Дону, пер. Соборный, 19, оф.309
ИНН 6167077675 КПП 616401001
р/с 40702810701850001281
в АО «АЛЬФА-БАНК» г.Москва
к/с 30101810200000000593
БИК 044525593
Тел/факс 8 (863) 295-01-60

Техническое задание

Закупку воздушной компрессорной установки

1. Воздушный винтовой компрессор DALGAKIRAN DVK-N 60-7,5	
Тип компрессора	Винтовой
Максимальное давление, бар	7,5
Минимальное давление, бар	5,5
Производительность при максимальном давлении, л/мин	Не менее 7 200
Охлаждение	Воздушное
Параметры электросети	380(400)/3/50Гц
Привод	Ременной
Остаточное содержание масла в сжатом воздухе на выходе из компрессора	Не более 3мг/м3
Климатическое исполнение	У2 (У3)
2. Осушитель DALGAKIRAN DREAIR DK 100	
Максимальное давление, бар	16
Производительность, пропускная способность, л/мин	Не менее 7790
Тип фильтров	Встроены в осушитель GKON MX/MY
Встроенный в осушитель фильтр GKON MX	Отделение партикуля = 1 мкм; Остаточное содержание масла = 0,5 мг/м3.
Встроенный в осушитель фильтр GKON MY	Отделение партикуля = 0,01 мкм; Остаточное содержание масла = 0,01 мг/м3.
Тип осушителя	Рефрижераторный
Система автоматического сброса конденсата	Есть
3. Ресивер	
Максимальное (пропускное) давление, бар	10
Исполнение	Вертикальное

Объем ресивера, л	900
Комплектация	Манометр, подрывной клапан, кран слива конденсата
Количество, шт	1

Особые условия: Возможность проведения технического обслуживания персоналом покупателя.

Срок поставки – Декабрь 2025 года.

Условия оплаты: 70% предоплата, 30% - после ввода в эксплуатацию оборудования.

Гарантия – 12 месяцев.

Ввод оборудования в эксплуатацию, пусконаладочные работы и обучение персонала **за счет поставщика**.

Доставка за счет поставщика до склада покупателя: Ростовская обл., г. Новочеркасск, ул. Спортивная, д. 4

По техническим вопросам обращаться:

Главный инженер: Кужилев Э.В. тел. 8 (989) 710-11-48

Согласование:

Нач. производства: А.Е.Шаталин

Зам.директора по розничным продажам: Д.Г.Лагутин.
31.10.2025г.