Техническое задание на поставку основных материалов

Общая информация:

Заказчик/покупатель:	ООО "Степь Агрострой"
Наименование объекта/Шифр рабочей документации:	МТФ на 2000 фуражных коров №9 Ставропольского края" расположенная на з/у К.Н. 26:35:020104:293 в границах ОАО "Марьинское".
Адрес поставки (местоположение объекта):	Ставропольский край, станица Марьинская.
Здание/сооружение:	Коровник поз.1,Переходная галерея 1.1,Переходная галерея 1.2,Переходная галерея 1.3,Коровник поз.2,Сухостойный коровник поз.4,Навес для кормов поз.8,Склад минеральных кормов поз.9,Дезбарьер поз.12,Дезбарьер поз.11 ,Навес для хранения песка поз.17,Сенник (поз.10, 26, 27, 28, 29, 30).
Грузополучатель:	ООО "Степь Агрострой"
Ответственный за приём материалов (ФИО, телефон):	Начальник производственного склада Иванова Надежда Васильевна +79880900771, Инженер Черкашен Андрей Юрьевич +79627411387
Общие требования к материалам:	Товар должен быть новым (товар, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе, который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства), свободный от любых притязаний третьих лиц, не находящийся под запретом (арестом), в залоге. Поставщик должен обеспечить упаковку (тару) товара, отвечающую требованиям ГОСТов, ТУ, иным требованиям, способную предотвратить его повреждение, порчу во время перевозки к месту доставки, погрузочно-разгрузочных работ и обеспечивающую его годность к эксплуатации. На материалы, применяемые для изготовления плит, должно быть получено заключение о проведении исследований на соответствие требованиям МР №29 ФЦ/5512 "Санитарно-эпидемиологическая оценка резин, резинотканевых материалов и изделий из них культурно- бытового и хозяйственного назначения"
Требование к документам:	Сертификат соответствия; Паспорт качества; Заверенные печатью поставщика "Копия верна" на каждую автомобильную партию; Счет-фактура; Товарно-транспортная накладная; Без оригиналов данных документов выгрузка не осуществляется.
Сроки поставки:	По согласованному графику. **Время выгрузки уточняется за сутки для организации техники (погрузчик, автокран) на складе.**
Особые условия:	В общую стоимость включена стоимость транспортных и прочих логистических расходов, связанных с доставкой материалов.

Перечень материалов и оборудования к поставке:

№ п/п	Наименование материала	Артикул производителя, ГОСТ, ТУ, марка, производитель,технические характеристики и требования из РД	Ед. изм.	Кол-во к поставке	Примечание
1	Профнастил С-21- 1000-0,5 RAL 1014		м2	747,64	Поставка партиями, по согласованному графику поставщика и заказчика. Не допускается производство профлиста из рулонов не одной партии. Не допускается разность оттенков партий профлиста. Не допускается производство профлиста из рулонов изготовленных в КНР. Масса цинкового покрытия, нанесенного на 1 м2 с двух сторон листа не менее 180 г. Тип покрытия оцинкованного проката - Ц. Профнастил принимается по допустимой минимальной толщине : 0,48мм и 0,68 для профнастила С21,С8,НС35,Н57 0,5мм, 0,7мм .ГОСТ 24045-2016. Корректировка размеров и количества листов в момент подписания спецификации.
2	Профнастил С-21- 1000-0,7 RAL 1014		м2	8180,85	
3	Профнастил Н57- 750 - 0,7 RAL 8017 с антиконденсатным покрытием		м2	9514,96	
4	Профнастил Н57- 750 - 0,7 RAL 8017		м2	3904,01	
5	Профнастил НС35- 1000- 0,7 RAL 8017		м2	13265,39	
6	Профнастил С-8- 1150-0,5 RAL 8017		м2	557,71	

Начальник строительного участка ООО "СТЕПЬ Агрострой" Давыдов В.Е.