УТВЕРЖДЕНО
Генеральный директор ОА «Конный завод имени Первой Конной Армии»

_____Ширай А.В.
«05» декабря 2025 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку **Культиваторов пропашных навесных 18 рядковых с междурядьем 45 см, с внесением жидких удобрений, для междурядной обработки сахарной свёклы.**

Наименование объекта закупки:

Культиваторов пропашных навесных 18 рядковых с междурядьем 45 см, с внесением жидких удобрений, для междурядной обработки сахарной свёклы.

1. **Место поставки товара:**

Подразделение	Наименование	Кол-во, шт.
АО " Конный завод имени Первой Конной Армии **"** Ростовская обл., Зерноградский р-н, х. Чернышевка, ул. Специалистов 1	Культиваторы пропашные навесные 18 рядковых с междурядьем 45 см, с внесением жидких удобрений, для междурядной обработки сахарной свёклы.	**3**

2. **Сроки поставки товара:** не позднее 35 календарных дней после подписания договора.

3. **Основные характеристики товара:**

№ п/п	Наименование параметра/описание требований	Требуемые параметры (значение, диапазон, наличие, соответствие)
	1. Общие требования	
1	Тип изделия	Культиваторы пропашные навесные 18 рядковых с междурядьем 45 см, с внесением жидких удобрений, для междурядной обработки сахарной свёклы.
2	Область применения	Предназначен для междурядной обработки сахарной свёклы с междурядьем на 45 сантиметров. С внесением ЖКУ
3	Поставляемое оборудование должно быть новым, ранее не эксплуатируемым	Соответствие, комплектация: Навесной культиватор для междурядной обработки 3-х точечное сцепное устройство III-ой категории Cat. III ISO 730 Комплект опорных колес для культиватора с рамой 9 м (2 колеса размером 6.50-15) пружины загрузки стойки -4 штуки усиленная двойная рама культиваторные стойки – 3-х лапчатые с перекрытием для междурядья 45 см с колесами контроля глубины из металла

2. Требования к оборудованию		
1	Технические характеристики	18-ти рядковый культиватор пропашной с междурядьем на 45 см. (вес базовой модели - 1 380 кг, для трактора от 120 л с) прорезиненное колесо контроля глубины на каждую стойку (при заказе с культиватором) – 19 шт. пружина для загрузки одной культиваторной стойки -15 шт. защита рядка пластинами для 3-лапчатой стойки -19 шт. ОПЦИИ ДЛЯ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ СМЕЩЕНИЯ КУЛЬТИВАТОРА НА СКЛОНАХ И ПОВОРОТАХ (комплект направляющих дисков (2 штуки) Комплект для внесения жидких удобрений для 13 -24 ряда (емкость 2х 800 л = 1600 л, монитор управления X3 , 2 электронасоса производительностью 26,5 л/мин каждый, питание 12В, бак для мытья рук 18 л, обратные клапана на каждой форсунке, встроенный датчик отключения в 3-х точечную навеску, GPS датчик скорости) Встроенная механическая транспортная тележка, рама 9 м - при заказе с культиватором
	Гарантия	Гарантия не менее 1 года.
6.	Условия поставки	Силами и за счет Поставщика. Бесплатный ввод в эксплуатацию и обучение персонала
7.	Условия оплаты	Оплата в течение 30 календарных дней после поставки, либо больше.

Дополнительные требование к коммерческому предложению (далее КП):

КП должно быть оформлено на русском языке.
КП должно быть подготовлено на основании технического задания/заявки.
На бланке КП должно присутствовать наименование организации, ИНН, электронный адрес и телефон.

КП должно содержать наименование товара.
В КП указывается исполнитель (Ф.И.О., телефон), ставиться печать и подпись ответственного лица/руководителя организации.
Все цены в КП должны быть указаны в рублях с указанием наличия/отсутствия в стоимости НДС.

В КП должны указываться:
- сроки выполнения работ/поставки товара (календарных дней);
- срок гарантии на работы/товар;
- условия оплаты;
- стоимость работ/товара.

- схема размещения оборудования

КП должно быть датировано и указан срок его действия.

Главный инженер
АО «Конный завод имени Первой Конной Армии» Мирошниченко Н.С.

Согласовано:

Заместитель исполнительного директора по растениеводству

Ростовского кластера АХ «Степь» Чегодарь В.А

Главный инженер Ростовского кластера

Агрохолдинга «Степь» Матузков А.С.