№	Наименование	Ед. измер.	Кол-во	Примечание
1	Предприятие – ООО «Ульяновец», Ставропольский край, Георгиевский район			
2	Площадь поля под полив	га.	85,7	–
3	Норма полива за сезон	м3/га	4 000	–
4	Культура, планируемая под сев – крупноплодный серый полосатый подсолнечник			
5	Расстояние между капельной лентой	см.	140	–
6	Дизельная насосная установка ДНУ 500/63 Г	мощность, м3/час	500	**Имеется в наличии**
7	Источник воды – оросительный канал, проложенный вдоль поля, перепад высот до поля – до 5 м.			
8	Расстояние от источника воды по края поля	м.	20	–
9	Автоматизация системы полива – отсутствие необходимости ручного переключения			
10	Фильтровальная станция	Песчано-гравийная, мощностью очистки 500 л./час		
11	Наземный капельный полив, без заглубления в почву			
12	Машина для раскладки капельной ленты			
13	Толщина стенок оросительных трубок	мм.	не менее 0,5 мм.	
14	Узел фертигации для внесения удобрений вместе с поливом – смешивание производится в емкости	шт.	1	Объем: не менее 500 л.
15	Монтажные работы	Силами подрядчика или шеф-монтаж со стороны поставщика оборудования – в зависимости от стоимости		

Примечание:
1. Систему необходимо предусмотреть с учетом возможности переноса на соседние поля в рамках этого же предприятия, т.к. подсолнечник планируется высевать на разных полях с целью соблюдения севооборота.

Руководитель направления по эффективности процессов

Немиров А.М. 13.01.2026г.