УТВЕРЖДЕНО
Генеральный директор ОА «Конный завод имени Первой Конной Армии»

_____ Ширай А.В.
«11» декабря 2025 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку **Комплектов узких колес для работы в междурядьях 450/700/750 мм. для посева и междурядной обработки сахарной свёклы.**

Наименование объекта закупки:

Комплекты узких колес для работы в междурядьях 450/700/750 мм. для посева и междурядной обработки сахарной свёклы.

1. Место поставки товара:

Подразделение	Наименование	Кол-во, шт.
АО " Конный завод имени Первой Конной Армии **"** Ростовская обл., Зерноградский р-н, х. Чернышевка, ул. Специалистов 1	Комплект узких колес для работы в междурядьях 450/700/750 мм, колея 1800/1400/1500 мм, на тракторы Case IH Magnum 340 (**4x4**)	**3**
	Комплект узких колес для работы в междурядьях 450/700 мм, колея 1800/1400 мм, на тракторы Case IH Puma 210 (**4x4**)	**1**
	Комплект узких колес для работы в междурядьях 450/700/750 мм, колея 1800/1400/1500 мм, на тракторы Case IH Maxxum 125 (**2x4**)	**2**

2. Сроки поставки товара: не позднее 15 календарных дней после подписания договора.

3. Основные характеристики товара:

№ п/п	Наименование параметра/описание требований	Требуемые параметры (значение, диапазон, наличие, соответствие)
1. Общие требования		
1	Тип изделия	Комплект узких колес для работы в междурядьях 450/700/750 мм, колея 1800/1400/1500 мм.
2	Область применения	Предназначены для комплектации тракторов при работе на посеве и междурядной обработки сахарной свёклы с междурядьем **на 45 сантиметров.**

3	Поставляемое оборудование должно быть новым, ранее не эксплуатируемым	Соответствие.
	2. Требования к оборудованию	
1	Технические характеристики	1) Комплект узких колес для работы в междурядьях 450/700/750 мм, колея 1800/1400/1500 мм, на тракторы **Case IH Magnum 340** (расстановка колёс (перед*зад) - **4x4**) **--- 3 комплекта**. Комплектация каждого комплекта: -колесо переднее основное и дополнительное W10x38 для установки на проставку - 4 шт; -проставка для сдваивания передних колес - 2 шт + метизы; -колесо заднее основное и дополнительное W10x54 для установки на проставку - 4 шт; -проставка для сдваивания задних колес - 2 шт + метизы; -шина 270/95R38 Starmaxx/Petlas 140A8 TR-120 TL - 4 шт; -шина 270/95R54 Starmaxx/Petlas 146D/149A8 TR-120 TL - 4 шт; 2) Комплект узких колес для работы в междурядьях 450/700 мм, колея 1800/1400 мм, на тракторы **Case IH Puma 210** (расстановка колёс (перед*зад) - **4x4**) **--- 1 комплект**. Комплектация: -колесо переднее основное и дополнительное W10x38 для установки на проставку - 4 шт; -проставка для сдваивания передних колес - 2 шт + метизы; -колесо заднее основное и дополнительное W10x54 для установки на проставку - 4 шт; -проставка для сдваивания задних колес - 2 шт + метизы; -шина 270/95R38 Starmaxx/Petlas 140A8 TR-120 TL - 4 шт; -шина 270/95R54 Starmaxx/Petlas 146D/149A8 TR-120 TL - 4 шт; 3) Комплект узких колес для работы в междурядьях 450/700/750 мм, колея 1800/1400/1500 мм, на тракторы **Case IH Maxxum 125** (расстановка колёс (перед*зад) - **2x4**) **--- 2 комплекта**. Комплектация каждого комплекта: -колесо переднее основное W10x32 - 2 шт; -колесо заднее основное и дополнительное W10x48 для установки на проставку - 4 шт; -проставка для сдваивания задних колес - 2 шт + метизы;

		-шина 270/95R32 Starmaxx/Petlas 136A8/136B TR-120 TL - 2 шт; -шина 270/95R48 Starmaxx/Petlas 144A8/144B TR-120 TL - 4 шт;
	Гарантия	Гарантия не менее 1 года.
6.	Условия поставки	Силами и за счет Поставщика. Бесплатный ввод в эксплуатацию и обучение персонала
7.	Условия оплаты	Оплата в течение 30 календарных дней после поставки, либо больше.

Дополнительные требование к коммерческому предложению (далее КП):

КП должно быть оформлено на русском языке.
КП должно быть подготовлено на основании технического задания/заявки.
На бланке КП должно присутствовать наименование организации, ИНН, электронный адрес и телефон.

КП должно содержать наименование товара.
В КП указывается исполнитель (Ф.И.О., телефон), ставиться печать и подпись ответственного лица/руководителя организации.
Все цены в КП должны быть указаны в рублях с указанием наличия/отсутствия в стоимости НДС.

В КП должны указываться:
- сроки выполнения работ/поставки товара (календарных дней);
- срок гарантии на работы/товар;
- условия оплаты;
- стоимость работ/товара.
- схема размещения оборудования

КП должно быть датировано и указан срок его действия.

Главный инженер
АО «Конный завод имени Первой Конной Армии» Мирошниченко Н.С.

Согласовано:

Главный инженер Ростовского кластера
Агрохолдинга «Степь» Матузков А.С.