# Техническое задание на поставку основных материалов

**Общая информация:**

| | |
|---|---|
| Заказчик/покупатель: | АО "Родина" |
| Наименование объекта/Шифр рабочей документации: | "Молочно-товарная ферма № 1, расположенная на земельном участке в Кубанскостепном сельском поселении Каневского района |
| Адрес поставки (местоположение объекта): | Краснодарский край, Каневской район, п. Степной |
| Здание/сооружение: | Телятник |
| Грузополучатель: | АО "Родина" |
| Ответственный за приём и характеристики материалов (ФИО, телефон): | Инженер-строитель Золотарев Сергей Васильевич +7 962 865 22 31 |
| Общие требования к материалам: | Товар должен быть новым (товар, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе, который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства), свободный от любых притязаний третьих лиц, не находящийся под запретом (арестом), в залоге. Поставщик должен обеспечить упаковку (тару) товара, отвечающую требованиям ГОСТов, ТУ, иным требованиям, способную предотвратить его повреждение, порчу во время перевозки к месту доставки, погрузочно-разгрузочных работ и обеспечивающую его годность к эксплуатации. На материалы, применяемые для изготовления плит, должно быть получено заключение о проведении исследований на соответствие требованиям МР №29 ФЦ/5512 "Санитарно-эпидемиологическая оценка резин, резинотканевых материалов и изделий из них культурно- бытового и хозяйственного назначения" |
| Требование к документам: | Сертификат соответствия; Паспорт качества; Заверенные печатью поставщика "Копия верна" на каждую автомобильную партию;<br>Счет-фактура;<br>Товарно-транспортная накладная;<br>**Без оригиналов данных документов выгрузка не осуществляется.** |
| Сроки поставки: | По согласованному графику. **Время выгрузки уточняется за сутки для организации техники (погрузчик, автокран) на складе.** |
| Особые условия: | В общую стоимость включена стоимость транспортных и прочих логистических расходов, связанных с доставкой материалов. |

**Перечень материалов и оборудования к поставке:**

| № п/п | Наименование материала | Артикул производителя, ГОСТ, ТУ, марка, производитель,технические характеристики и требования из РД | Ед. изм. | Кол-во к поставке | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Смесь песчано-гравийная природная 0-40 ГОСТ 23735-2014 (м3) | | м3 | 1500 | 2625 т. (Коэффициент не менее 1,75) |
| 2 | Щебень гравийный 40-70мм М800 F300 ГОСТ 8267-93 (м3) | | м3 | 1250 | 1850 т. (Коэффициент не менее 1,48) |

Инженер-строитель Золотарев С.В.