Техническое задание	
на выполнение строительно-монтажных работ на объекте: "МТФ на 2000 фуражных коров №9 Ставропольского края" расположенная на з/у К.Н. 26:35:020104:293 в границах ОАО "Марьинское". Телятник для разных возрастных групп (поз.19).	
Общая информация:	
Заказчик:	ООО "СТЕПЬ Агрострой"
Должность, ФИО, контактные данные ответственного лица со стороны Заказчика:	Генеральный директор Бондарев Денис Сергеевич, Ведущий инженер ПТО по комплектации Горяйнов Георгий Эдуардович +79891202493.
Наименование объекта/шифр рабочей документации:	"МТФ на 2000 фуражных коров №9 Ставропольского края" расположенная на з/у К.Н. 26:35:020104:293 в границах ОАО "Марьинское".
Здание/сооружение:	Телятник для разных возрастных групп (поз.19). Проезды, площадки.
Общее описание выполняемых работ:	Строительно-монтажные работы.
Месторасположение объекта/производства работ:	Ставропольский край, станица Марьинская.
Общий срок производства работ:	150 календарных дней
Общие требования к квалификации подрядной организации:	
Требование наличия допусков СРО привлекаемой организации:	В соответствии с законодательством РФ.
Требования Промышленной безопасности и охраны труда при производстве работ:	Работы выполняются на основании проекта производства работ.
Особые условия:	Компания должна иметь в штате не менее 2-х ИТР
Технические требования:	
Обеспечение работ строительной техникой и механизмами, др. инвентарными приспособлениями:	Силами и за счёт подрядчика
Обеспечение работ инструментом:	Силами и за счёт подрядчика
Обеспечение работ ГСМ, электроэнергией, др. энергоносителями:	Силами и за счёт подрядчика
Обеспечение работ основными материалами:	Поставку материалов обеспечивает Заказчик. Перемещение строительных материалов от склада генерального подрядчика до сооружения, здания или монтируемой линии выполняется силами подрядчика.
Обеспечение выполнения работ вспомогательными и расходными материалами:	Силами и за счёт подрядчика
Обеспечение рабочего персонала и ИТР подрядчика питанием, проживанием:	Силами и за счёт подрядчика.
Лабораторное и геодезическое сопровождение всех видов работ:	Лабораторные испытания выполняющиеся подрядчиком: -Проведение испытаний бетонных конструкций сплошным неразрушающим методом -Ультразвуковой контроль сварных швов -Испытания грунта основания и обратной засыпки -Испытание кирпичной кладки на отрыв -Испытание на огнестойкость деревянных конструкций Подрядчик обязан предоставить действующие договора с организациями выполняющими лабораторные испытания в течение 10 рабочих дней после подписания договора.
Коммерческие требования:	

Условия оплаты:	**А) Заключение договора подряда на выполнение работ с давальческих материалов** *- Размер аванса подрядчику определяется в результате переговоров, в процессе проведения процедуры торгов.* *- Результат работ принимается по факту выполненных Подрядчиком работ, в соответствии с Ведомостью договорной цены на основании Акта приемки выполненных работ по форме КС-2 и Справки о стоимости выполненных работ и затрат по унифицированной форме КС-3 и журнала учета выполненных работ по форме КС-6а. Оплата после сдачи полного комплекта исполнительной документации. Исполнительная документация формируется подрядчиком согласно регламенту. Ведомость договорной цены разделить на "Телятник для разных возрастных групп (поз.19)", "Проезды, площадки".*
Приёмка выполненных работ:	**Работы могут приниматься по следующим вариантам:** Поэтапно. При этом под этапом понимается полностью законченный конструктив.
Требования к выполнению строительно-монтажных работ:	Градостроительный Кодекс Российской Федерации.
	СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции».
	СНиП III-4-80* «Правила производства и приемки работ».
	СП 45.13330.2012 «Земляные сооружения, основания и фундаменты».
	СП 29.13330.2011 "Полы".
	СП 71.13330.2017 "Изоляционные и отделочные покрытия".
	СП 470.1325800.2019 "Конструкции стальные".
	СП 16.13330.2017 "Стальные конструкции".
	СП 72.13330.2016 "Защита строительных конструкций и сооружений от коррозии"
	СП 17.13330.2017 "Кровли"
	СНиП 12-03-2001. "Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования
	СНиП 12-04-2002. "Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство"
Особые условия:	Гарантийный срок выполненных работ -5 лет.

Ведомость объёмов работ

№ п/п	Выполняемые работы	Исполнитель /Поставщик	Ед. изм.	Количество
Телятник для разных возрастных групп (поз.19).				
1	Разработка грунта в отвал и с вывозом под фундаменты Фм-1, Фм-1а, Фм-2, Фм-2а, включая выравнивание под бетонную подготовку	Подрядчик	м3	3171
2	Обратная засыпка фундаментов Фм-1, Фм-1а, Фм-2, Фм-2а грунтом, включая уплотнение	Подрядчик	м3	3019
3	Разработка грунта в отвал и с вывозом под навозные приямки ПРм-1, ПРм-2, ПРм-3 включая выравнивание под бетонную подготовку	Подрядчик	м3	559,2
4	Обратная засыпка навозных приямков ПРм-1, ПРм-2, ПРм-3 грунтом включая уплотнение	Подрядчик	м3	93,6
5	Устройство бетонной подготовки фундаментов Фм-1, Фм-1а, Фм-2, Фм-2а толщиной 100мм	Подрядчик	м3	31,38
6	Устройство фундаментов Фм-1, Фм-1а, Фм-2, Фм-2а включая армирование и монтаж анкерной группы	Подрядчик	м3	120,56

7	Устройство бетонной подготовки фундаментных балок Фб-1, Фб-2 толщиной 100мм	Подрядчик	м3	16,5
8	Бетонирование фундаментных балок Фб-1, Фб-2 включая армирование и устройство температурно-усадочных швов	Подрядчик	м3	133
9	Устройство уплотненного основания навозных приямков из ПГС,толщиной 100мм	Подрядчик	м3	48
10	Устройство бетонной подготовки навозных приямков ПРм-1, ПРм-2, ПРм-3 толщиной 100мм	Подрядчик	м3	48
11	Бетонирование навозных приямков ПРм-1, ПРм-2, ПРм-3 включая армирование	Подрядчик	м3	115,1
12	Изготовление металлоконструкций (колонны, стойки фахверка, стеновые ригели, балки, прогоны, фонарь, связи, распорки, откатные ворота, распашные ворота, калитки, балки под вентиляторы и проставки вентиляторов)	Подрядчик	т	208,158
13	Монтаж металлоконструкций (колонны, стойки фахверка, стеновые ригели, балки, прогоны, фонарь, связи, распорки, откатные ворота, распашные ворота, калитки, балки под вентиляторы и проставки вентиляторов)	Подрядчик	т	208,158
14	Огрунтовка и окраска металлоконструкций по подготовленной поверхности, толщина сухого покрытия не менее 200мкм (гальванол 80мкм, эмаль 120мкм)	Подрядчик	м2	6244
15	Обетонирование баз колонн Ст-1	Подрядчик	м3	21,56
16	Устройство железобетонных стен, перегородок, плит поилок и помещений водоподготовки, включая армирование	Подрядчик	м3	6,2
17	Монтаж кровельного покрытия: из сэндвич-панелей, включая доборные элементы	Подрядчик	м2	5499,4
18	Монтаж профилированного листа карнизов включая доборные элементы	Подрядчик	м2	72
19	Монтаж ограждающих конструкций стен: из профилированного листа, включая доборные элементы	Подрядчик	м2	779
20	Монтаж планок снегозадержателей	Подрядчик	м	240
21	Монтаж сотового поликарбоната	Подрядчик	м2	648
22	Изготовление доборных элементов (конек, уголок, ветровая планка, планка обрамления ворот)	Подрядчик	м2	352
23	Обшивка стен и распашных ворот сеткой	Подрядчик	м2	1343
24	Обшивка светового фонаря сеткой	Подрядчик	м2	216
25	Монтаж профилированного листа откатных ворот и калиток, включая доборные элементы	Подрядчик	м2	70,6
26	Изготовление и монтаж металлоконструкций ограждения навозных приямков ПРм-1, ПРм-2, ПРм-3	Подрядчик	т	1,11
27	Огрунтовка и окраска металлоконструкций ограждения ПРм-1, ПРм-2, ПРм-3 по подготовленной поверхности, толщина сухого покрытия не менее 200мкм (гальванол 80мкм, эмаль 120мкм)	Подрядчик	м2	42,7
28	Изготовление и монтаж металлоконструкций внутреннего ограждение, кормовых решеток, станций водоподготовки, ограждения поилок, отбойников	Подрядчик	т	27
29	Огрунтовка и окраска металлоконструкций внутреннего ограждение, кормовых решеток, станций водоподготовки, ограждения поилок, отбойников по подготовленной поверхности, толщина сухого покрытия не менее 200мкм (гальванол 80мкм, эмаль 120мкм)	Подрядчик	м2	810
30	Изготовление и монтаж металлоконструкций ограждения галереи	Подрядчик	т	1,53

31	Огрунтовка и окраска металлоконструкций ограждения галереи по подготовленной поверхности, толщина сухого покрытия не менее 200мкм (гальванол 80мкм, эмаль 120мкм)	Подрядчик	м2	35,8
32	Планировка и уплотнение основания под плиту пола из ПГС толщина до 200мм, включая погрузку и перевозку ПГС	Подрядчик	м2	5640
33	Устройство ж.б пола включая армирование, затирку бетона, и насечку 200х100мм глубиной не менее 12мм по свежему бетону	Подрядчик	м3	1146
34	Устройство бордюров включая армирование	Подрядчик	м3	53,2
35	Шлифовка пола	Подрядчик	м2	456
36	Огрунтовка и окраска бетонных поверхностей (пол)	Подрядчик	м2	456
37	Планировка и уплотнение основания под плиту галереи из ПГС, толщина слоя до 100мм, включая погрузку, перевозку ПГС	Подрядчик	м3	10
38	Устройство ж.б плиты галереи включая армирование и насечку 200х100мм глубиной не менее 12мм по свежему бетону	Подрядчик	м3	20
39	Бетонирование отбойников ворот и кормовых столов, включая армирование	Подрядчик	м3	1,44
Проезды, площадки				
1	Устройство уплотненного основания отмостки из ПГС толщиной 100мм	Подрядчик	м3	39
2	Бетонирование отмостки включая армирование, толщина 150мм	Подрядчик	м3	58,5

Начальник строительного участка ООО "СТЕПЬ Агрострой" Давыдов В. Е.