Техническое задание	
на выполнение строительно-монтажных работ на объекте: "МТФ на 2000 фуражных коров №9 Ставропольского края" расположенная на з/у К.Н. 26:35:020104:293 в границах ОАО "Марьинское". Телятник для разных возрастных групп (поз.21). Проезды, площадки.	
Общая информация:	
Заказчик:	ООО "СТЕПЬ Агрострой"
Должность, ФИО, контактные данные ответственного лица со стороны Заказчика:	Генеральный директор Бондарев Денис Сергеевич, Ведущий инженер ПТО по комплектации Горяйнов Георгий Эдуардович +79891202493.
Наименование объекта/шифр рабочей документации:	"МТФ на 2000 фуражных коров №9 Ставропольского края" расположенная на з/у К.Н. 26:35:020104:293 в границах ОАО "Марьинское".
Здание/сооружение:	Телятник для разных возрастных групп (поз.21). Проезды, площадки.
Общее описание выполняемых работ:	Строительно-монтажные работы.
Месторасположение объекта/производства работ:	Ставропольский край, станица Марьинская.
Общий срок производства работ:	150 календарных дней
Общие требования к квалификации подрядной организации:	
Требование наличия допусков СРО привлекаемой организации:	В соответствии с законодательством РФ.
Требования Промышленной безопасности и охраны труда при производстве работ:	Работы выполняются на основании проекта производства работ.
Особые условия:	Компания должна иметь в штате не менее 2-х ИТР
Технические требования:	
Обеспечение работ строительной техникой и механизмами, др. инвентарными приспособлениями:	Силами и за счёт подрядчика
Обеспечение работ инструментом:	Силами и за счёт подрядчика
Обеспечение работ ГСМ, электроэнергией, др. энергоносителями:	Силами и за счёт подрядчика
Обеспечение работ основными материалами:	Поставку материалов обеспечивает Заказчик. Перемещение строительных материалов от склада генерального подрядчика до сооружения, здания или монтируемой линии выполняется силами подрядчика.
Обеспечение выполнения работ вспомогательными и расходными материалами:	Силами и за счёт подрядчика
Обеспечение рабочего персонала и ИТР подрядчика питанием, проживанием:	Силами и за счёт подрядчика.
Лабораторное и геодезическое сопровождение всех видов работ:	Лабораторные испытания выполняющиеся подрядчиком: -Проведение испытаний бетонных конструкций сплошным неразрушающим методом -Ультразвуковой контроль сварных швов -Испытания грунта основания и обратной засыпки -Испытание кирпичной кладки на отрыв -Испытание на огнестойкость деревянных конструкций Подрядчик обязан предоставить действующие договора с организациями выполняющими лабораторные испытания в течение 10 рабочих дней после подписания договора.
Коммерческие требования:	

Условия оплаты:	**А) Заключение договора подряда на выполнение работ с давальческих материалов** *- Размер аванса подрядчику определяется в результате переговоров, в процессе проведения процедуры торгов.* *- Результат работ принимается по факту выполненных Подрядчиком работ, в соответствии с Ведомостью договорной цены на основании Акта приемки выполненных работ по форме КС-2 и Справки о стоимости выполненных работ и затрат по унифицированной форме КС-3 и журнала учета выполненных работ по форме КС-6а. Оплата после сдачи полного комплекта исполнительной документации. Исполнительная документация формируется подрядчиком согласно регламенту. Ведомость договорной цены разделить на "Телятник для разных возрастных групп (поз.21)", "Проезды, площадки".*
Приёмка выполненных работ:	**Работы могут приниматься по следующим вариантам:** Поэтапно. При этом под этапом понимается полностью законченный конструктив.
Требования к выполнению строительно-монтажных работ:	Градостроительный Кодекс Российской Федерации.
	СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции».
	СНиП III-4-80* «Правила производства и приемки работ».
	СП 45.13330.2012 «Земляные сооружения, основания и фундаменты».
	СП 29.13330.2011 "Полы".
	СП 71.13330.2017 "Изоляционные и отделочные покрытия".
	СП 470.1325800.2019 "Конструкции стальные".
	СП 16.13330.2017 "Стальные конструкции".
	СП 72.13330.2016 "Защита строительных конструкций и сооружений от коррозии"
	СП 17.13330.2017 "Кровли"
	СНиП 12-03-2001. "Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования
	СНиП 12-04-2002. "Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство"
Особые условия:	Гарантийный срок выполненных работ -5 лет.

Ведомость объёмов работ

№ п/п	Выполняемые работы	Исполнитель /Поставщик	ед. изм.	количество
Телятник для разных возрастных групп (поз.21).				
1	Разработка грунта в отвал и с вывозом под фундаменты Фм-1, Фм-2, Фм-2а, включая выравнивание под бетонную подготовку	Подрядчик	м3	3735,9
2	Обратная засыпка фундаментов Фм-1, Фм-2, Фм-2а грунтом, включая уплотнение	Подрядчик	м3	3554,7
3	Разработка грунта в отвал и с вывозом под навозные приямки ПРм-1 включая выравнивание под бетонную подготовку	Подрядчик	м3	327,67
4	Обратная засыпка навозных приямок ПРм-1 грунтом включая уплотнение	Подрядчик	м3	68,86
5	Разработка грунта в отвал под стойки ограждения (раскол)	Подрядчик	м3	3,6
6	Устройство основания стойлового места из глины (погрузка, перевозка грунта до 1 км, планировка в здании)	Подрядчик	м3	1507,2

7	Устройство основания стойлового места из ГПС (погрузка, перевозка грунта до 1 км, планировка в здании)	Подрядчик	м3	1507,2
8	Устройство бетонной подготовки фундаментов Фм-1, Фм-2, Фм-2а толщиной 100мм	Подрядчик	м3	37,8
9	Устройство фундаментов Фм-1, Фм-2, Фм-2а включая армирование и монтаж анкерной группы	Подрядчик	м3	143,36
10	Устройство бетонной подготовки фундаментных балок Фб-1, Фб-2, Фб-3, Фб-4 толщиной 100мм	Подрядчик	м3	17,1
11	Бетонирование фундаментных балок Фб-1, Фб-2, Фб-3, Фб-4 включая армирование и устройство температурно-усадочных швов	Подрядчик	м3	178
12	Устройство уплотненного основания навозных приямков из ПГС	Подрядчик	м3	38,4
13	Устройство бетонной подготовки навозных приямков ПРм-1 толщиной 100мм	Подрядчик	м3	38,4
14	Бетонирование навозных приямков ПРм-1 включая армирование	Подрядчик	м3	102,6
15	Изготовление металлоконструкций (колонны, стойки фахверка, стеновые ригели, балки, прогоны, фонарь, связи, распорки, откатные ворота, распашные ворота, калитки, балки под вентиляторы и проставки вентиляторов)	Подрядчик	т	251,3
16	Монтаж металлоконструкций (колонны, стойки фахверка, стеновые ригели, балки, прогоны, фонарь, связи, распорки, откатные ворота, распашные ворота, калитки, балки под вентиляторы и проставки вентиляторов)	Подрядчик	т	251,3
17	Огрунтовка и окраска металлоконструкций по подготовленной поверхности, толщина сухого покрытия не менее 200мкм (гальванол 80мкм, эмаль 120мкм)	Подрядчик	м2	7539
18	Обетонирование баз колонн Ст-1	Подрядчик	м3	24,7
19	Обетонирование колонн Ст-1, включая армирование	Подрядчик	м3	6,16
20	Бетонирование внутреннего цоколя, включая армирование	Подрядчик	м3	11,7
21	Устройство подстилающих слоев: гравийных (плита поилки)	Подрядчик	м3	2
22	Устройство железобетонных стен, перегородок, плит поилок и помещений водоподготовки, включая армирование	Подрядчик	м3	15,8
23	Монтаж кровельного покрытия: из сэндвич-панелей, включая доборные элементы	Подрядчик	м2	5499,4
24	Монтаж профилированного листа карнизов включая доборные элементы	Подрядчик	м2	72
25	Монтаж ограждающих конструкций стен: из профилированного листа, включая доборные элементы	Подрядчик	м2	749,3
26	Монтаж планок снегозадержателей	Подрядчик	м	240
27	Монтаж сотового поликарбоната	Подрядчик	м2	648
28	Изготовление доборных элементов (конек, уголок, ветровая планка, обрамления ворот)	Подрядчик	м2	401
29	Обшивка стен и распашных ворот сеткой	Подрядчик	м2	1312,8
30	Обшивка стен сеткой Вр1 100х100	Подрядчик	м2	396,7
31	Обшивка светового фонаря сеткой	Подрядчик	м2	216
32	Монтаж профилированного листа откатных ворот и калиток, включая доборные элементы	Подрядчик	м2	179,2
33	Изготовление и монтаж металлоконструкций внутреннего ограждения, разделительных заборов, калиток, отбойников, ограждения раскола, ограждения навозных приямков ПРм-1, станций водоподготовки и ограждения поилок.	Подрядчик	т	13,8

34	Огрунтовка и окраска металлоконструкций внутреннего ограждения, разделительных заборов, калиток, отбойников ограждения раскола, ограждения навозных приямков ПРм-1, станций водоподготовки и ограждения поилок по подготовленной поверхности,толщина сухого покрытия не менее 200мкм (гальванол 80мкм, эмаль 120мкм)	Подрядчик	м2	414
35	Планировка и уплотнение основания под плиту раскола из ПГС, толщина до 100мм,включая погрузку, перевозку ПГС	Подрядчик	м3	11,3
36	Устройство ж.б плиты раскола, включая армирование, насечку по свежему бетону	Подрядчик	м3	22,56
37	Устройство бордюров раскола включая армирование	Подрядчик	м3	5,6
38	Изготовление и монтаж металлоконструкций ограждения галереи	Подрядчик	т	1,53
39	Огрунтовка и окраска металлоконструкций ограждения галереи по подготовленной поверхности,толщина сухого покрытия не менее 200мкм (гальванол 80мкм, эмаль 120мкм)	Подрядчик	м2	35,8
40	Планировка и уплотнение основания под плиту пола из ПГС толщина до 200мм, включая погрузку и перевозку ПГС	Подрядчик	м2	1902,5
41	Устройство ж.б пола включая армирование, затирку бетона, и насечку 200х100мм глубиной не менее 12мм по свежему бетону	Подрядчик	м3	380,5
42	Устройство бордюров включая армирование	Подрядчик	м3	42,7
43	Шлифовка пола	Подрядчик	м2	228
44	Огрунтовка и окраска бетонных поверхностей (пол)	Подрядчик	м2	228
45	Планировка и уплотнение основания под плиту галереи из ПГС, толщина слоя до 100мм, включая погрузку, перевозку ПГС	Подрядчик	м3	10
46	Устройство ж.б плиты галереи включая армирование	Подрядчик	м3	20
47	Устройство металлического ограждения типа "Хэдлок"	Подрядчик	шт	38
48	Бетонирование отбойников ворот и кормовых столов, включая армирование	Подрядчик	м3	0,72
Проезды, площадки				
1	Устройство уплотненного основания отмостки из ПГС толщиной 100мм	Подрядчик	м3	40
2	Бетонирование отмостки включая армирование, толщина 150мм	Подрядчик	м3	60

Начальник строительного участка ООО "СТЕПЬ Агрострой" Давыдов В. Е.