**УТВЕРЖДЕНО**
Руководитель
АО «Племенной завод «Прогресс»
ОП «Гашунский»

_____Исаев Н.Н..
23 января 2026 г.

# ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
## на строительство буровой на воду скважины расположенной по адресу: Дубовский район,х.Семичный для АО «Племенной завод «Прогрес»ОП «Гашунский»

1. **Наименование объекта закупки**
   **Артезианская скважина**

**Общая информация:**

| | |
|---|---|
| Заказчик: | АО»Племенной завод «Прогрес»Обособленное подразделение «Гашунский» Ростовская область Зимовниковский район, п. Байков, ул. Парковая, 16 |
| Должность, ФИО, контактные данные ответственного лица со стороны Заказчика | Специалист ОТ ОС – Молчанов Игорь Иванович, тел.89281349753 |

2. **Сроки выполнения работ :** ориентировочно 30 рабочих дней
3. **Основные характеристики товара:**

| № п/п | Наименование параметра/описание требований | Требуемые параметры (значение, диапазон, наличие, соответствие) |
|---|---|---|
| | **1. Общие требования** | |
| 1 | Тип изделия | Артезианская скважина |
| 2 | Область применения | Растениеводство, пожарная безопасность |
| | | |
| | **2. Требования к оборудованию** | |
| 1 | Технические характеристики | Обсадочная колонна Д-273 ММ в интервале 0-100 м. толщиной 6 мм<br>Цемент затрубного пространства 80-100 м<br>Фильтровая колонна Д-168 мм в интервале 0-120 м толщиной 7-8 мм.<br>Фильтр сетчатый 10 м в интервале 104-114 м<br>Погружной насос ЭЦВ 6-10-125 на глубине 90 м<br>Станция управления и защиты (СУЗ- 40)<br>Трубы водоподъемные НКТ Д=60 мм-90м<br>Кабель глубинный ВПП 6 мм 90х3+30-300 м<br>Оголовок герметичный |

| | | |
|---|---|---|
| 2. | Поставляемое оборудование должно быть новым, ранее не эксплуатируемым | Обсадочная колонна Д-273 ММ в интервале 0-100 м. толщиной 6 мм<br><br>Фильтровая колонна Д-168 мм в интервале 0-120 м толщиной 7-8 мм.<br>Фильтр сетчатый 10 м в интервале 104-114м<br>Погружной насос ЭЦВ 6-10-125 на глубине 90 м<br>Станция управления и защиты (СУЗ- 40)<br>Трубы водоподъемные НКТ Д=60 мм-90м<br>Кабель глубинный ВПП 6мм 90х3+30-300 м<br>Оголовок герметичный |
| 3 | Дополнительное оборудование | Манометр с 3-х ходовым краном -1 комплект<br>Обратный клапан-1 шт<br>Счетчик турбинный холодной воды-1 шт<br>Задвижка чугуннапя-3 шт<br>Фланцы, отводы, тройники, труба 57 мм<br>Пьезометрическая труба -95 м. |
| 4. | Установка, монтаж и ввод в эксплуатацию | Установка осуществляется собственными силами контрагента. |
| 5. | Гарантия | Скважина – 1 год, доп.оборудование ,гарантия завода изготовителя. |
| 6 | Условия оплаты | После заключения договора аванс-50% от цены договора. |
| 7 | Документация | Получение лицензии на недропользования. |

**Дополнительные требование к коммерческому предложению (далее КП):**

КП должно быть оформлено на русском языке.
КП должно быть подготовлено на основании технического задания/заявки.
На бланке КП должно присутствовать наименование организации, ИНН, электронный адрес и телефон.
КП должно содержать наименование товара.
В КП указывается исполнитель (Ф.И.О., телефон), ставиться печать и подпись ответственного лица/руководителя организации.
Все цены в КП должны быть указаны в рублях с указанием наличия/отсутствия в стоимости НДС.
В КП должны указываться:
- сроки выполнения работ/поставки товара (календарных дней);
- срок гарантии на работы/товар;
- условия оплаты;
- стоимость работ/товара.
- схема размещения оборудования

КП должно быть датировано и указан срок его действия.

Специалист ОТ ОС Молчанов И.И