Техническое задание на поставку основных материалов

Общая информация:

Наименование объекта	АО Родина, Краснодарский край, Каневской район, станица Челбасская, ул. Красная, д. 119		
Адрес поставки (местоположение объекта):	Краснодарский край, Каневской район, станица Челбасская, ул. Рязанская, д. 1		
Стадийность поставки	Один этап		
Для каких целей закупаем материал	Работы в поле		
Ответственный по вопросам технического задания (ФИО, телефон):	Кочура Евгений Николаевич Тел: +79284247712		
Срок поставки:	Февраль2026		
Техническое описание	Основные характеристики:		
	Система подогрева двигателя и гидробака		
	Защита нижних катков		
	Обзорная задняя камера		
	Реверсивный вентилятор для охлаждения двигателя		
	Система обогрева и кондиционирования		
	Мощность двигателя	л/с	475
	Насос движетеля 100куб см.420бар	шт	2
	Насос оборудования 130куб.см.380бар	шт	2
	объем гидробака	л	480
	объем топливного бака	л	790
	Навесной лесной мульчер	шт	1
	Рабочая ширина мульчера	мм	2544
	Общая ширина	мм	3024
	Диаметр ротора	мм	590
	Макс. D.измельчаемого материала	мм	400
	Кол-во зубьев С/3	шт	92+2
	Навесная фреза	шт	1
	Рабочая ширина фрезы	мм	2560
	Общая ширина	мм	2950
	Диаметр ротора	мм	900
	Макс. D.измельчаемого материала (пни)	мм	550

	Макс.рабочее заглубление	мм	400
	Кол-во зубьев STC\3\FP	шт	92+2
Наименование и кол-во			
Специализированная машина для расчистки с комплектом рабочих фрез		шт	1

Главный инженер АО Родина

Кочура Е.Н.
Тел: 79284247712