Техническое задание

На выполнение работ по _Техническое обслуживание, ремомт винтовых компрессоров Bitzer HSK7451-70-40P

Общая информация:	
Заказчик:	АО Трудовое
Должность, ФИО, контактные данные ответсвенного лица со стороны Заказчика	Инженер по организации эксплуатации и ремонту холодильного оборудования Текучев А.В. 8903447-38-13
Наименование объекта/шифр рабочей документации:	Фруктохранилище 10400
Общее описание выполняемых работ	Настоящие техническое задание определяет выполнение работ по техническому обслуживанию винтовых компрессоров.
Месторасположение объекта/производства работ:	Краснодарский край, Ленинградский район, п.Бичевый ул.Промышленная 7
Общий срок производства работ:	02.02.2026-31.03.2026
Описание текущего состояния объекта (для реконструируемого или ремонтируемого объекта)	Требуется ремонт и технческое обслуживание
Общие требования к квалификации подрядной организации:	
Общие квалификационные требования к подрядчику:	Ремонт винтовых компрессоров Bitzer HSK7451-70-40P
Требование наличия допусков СРО привлекаемой организации:	не требуется
Требования Промышленной безопасноти и охраны труда при производстве работ:	не требуется
Особые условия:	Гарантия на выполненые работы 1 года
Технические требования:	
Обеспечение работ строительной техникой и механизмами, др. инвентарными приспособлениями:	По согласованию сторон
Обеспечение работ инструментом:	Силами и за счёт подрядчика
Обеспечение работ ГСМ, электроэнергией, др. энергоносителями	Силами и за счёт подрядчика. Для подключения к электроэнергии закзчик предоставляет точку подключения 0,4 кВ в пределах крытого тока. Максимальная мощность 10кВт
Обеспечение работ основными материалами:	Поставку основных материалов и запасных частей необходимых для проведения ТО обеспечивает Заказчик, либо подрядчик по согласованию расценок с Заказчиком
Обеспечение выполнения работ вспомогательными и расходными материалами:	По согласованию сторон
Обеспечение рабочего персонала и ИТР подрядчика питанием, проживанием:	Силами и за счёт подрядчика
Коммерческие требования:	
Условия оплаты	**Б) Заключение договора с полным или частичным обеспечением основными материалами подрядной организацией.** *-Аванс определяется по итогам торгов*
Приёмка выполненных работ.	**Работы могут приниматься по следующим вариантам:** *а)Полностью весь законченный объект* *b)Поэтапно. При этом под этапом понимается полностью законченный конструктив.* *с)По промежуточным актам. В случае приёмки по промежуточным актам, право собственности и риск случайной гибели результатов работ остаётся у подрядной организации до момента полной сдачи объекта и подписания итогового акта выполненных работ.*
Особые условия:	- Приёмка поставляемых подрядной организацией материалов осуществляется только в составе выполненных работ. - Приёмка выполненных работ осуществляется только вместе со сдачей заказчику исполнительной документации

Ведомость объёмов работ и поставок

№ п/п	**Выполняемые работы** *Необходимые материалы*	Исполнитель /Поставщик	ед. изм.	объём, в ед. изм
1	**Монтаж-демонтаж компрессора**	**Исполнитель**	шт	9
2	**Диагностика компрессора**	**Исполнитель**	шт	9
3	**Замена уплотнений и сальников в компрессоре**	**Исполнитель**	шт	9
4	**Проверка зазоров на валах в компрессоре**	**Исполнитель**	шт	9
5	**Опрсовка компрессора**	**Исполнитель**	шт	9
6	**Запуск и пусконаладка компрессора**	**Исполнитель**	шт	9
7	**Замена подшипников по необходимости в компрессоре**	**Исполнитель**	шт	9

Инженер по эксплуатации и ремонту холодильного оборудования — Текучев А.В.

Главный инженер — Сушко А.А.