Техническое задание	
на выполнение строительно-монтажных работ на объекте: "МТФ на 2000 фуражных коров №9 Ставропольского края" расположенная на з/у К.Н. 26:35:020104:293 в границах ОАО "Марьинское". Дезбарьер (поз.11).	
Общая информация:	
Заказчик:	ООО "СТЕПЬ Агрострой"
Должность, ФИО, контактные данные ответственного лица со стороны Заказчика:	Генеральный директор Бондарев Денис Сергеевич, Ведущий инженер ПТО по комплектации Горяйнов Георгий Эдуардович +79891202493.
Наименование объекта/шифр рабочей документации:	"МТФ на 2000 фуражных коров №9 Ставропольского края" расположенная на з/у К.Н. 26:35:020104:293 в границах ОАО "Марьинское".
Здание/сооружение:	Дезбарьер (поз.11).
Общее описание выполняемых работ:	Строительно-монтажные работы.
Месторасположение объекта/производства работ:	Ставропольский край, станица Марьинская.
Общий срок производства работ:	50 календарных дней
Общие требования к квалификации подрядной организации:	
Требование наличия допусков СРО привлекаемой организации:	В соответствии с законодательством РФ.
Требования Промышленной безопасности и охраны труда при производстве работ:	Работы выполняются на основании проекта производства работ.
Особые условия:	Компания должна иметь в штате не менее 2-х ИТР
Технические требования:	
Обеспечение работ строительной техникой и механизмами, др. инвентарными приспособлениями:	Силами и за счёт подрядчика
Обеспечение работ инструментом:	Силами и за счёт подрядчика
Обеспечение работ ГСМ, электроэнергией, др. энергоносителями:	Силами и за счёт подрядчика
Обеспечение работ основными материалами:	Поставку материалов обеспечивает Заказчик. Перемещение строительных материалов от склада генерального подрядчика до сооружения, здания или монтируемой линии выполняется силами подрядчика.
Обеспечение выполнения работ вспомогательными и расходными материалами:	Силами и за счёт подрядчика
Обеспечение рабочего персонала и ИТР подрядчика питанием, проживанием:	Силами и за счёт подрядчика.
Лабораторное и геодезическое сопровождение всех видов работ:	Лабораторные испытания выполняющиеся подрядчиком: -Проведение испытаний бетонных конструкций сплошным неразрушающим методом -Ультразвуковой контроль сварных швов -Испытания грунта основания и обратной засыпки -Испытание кирпичной кладки на отрыв -Испытание на огнестойкость деревянных конструкций Подрядчик обязан предоставить действующие договора с организациями выполняющими лабораторные испытания в течение 10 рабочих дней после подписания договора.
Коммерческие требования:	

Условия оплаты:	**А) Заключение договора подряда на выполнение работ с давальческих материалов** *- Размер аванса подрядчику определяется в результате переговоров, в процессе проведения процедуры торгов.* *- Результат работ принимается по факту выполненных Подрядчиком работ, в соответствии с Ведомостью договорной цены на основании Акта приемки выполненных работ по форме КС-2 и Справки о стоимости выполненных работ и затрат по унифицированной форме КС-3 и журнала учета выполненных работ по форме КС-6а. Оплата после сдачи полного комплекта исполнительной документации. Ведомость договорной цены разделить на Дезбарьер (поз.11), Проезды, площадки (вблизи объекта Дезбарьер (поз.11)).*
Приёмка выполненных работ:	**Работы могут приниматься по следующим вариантам:** Поэтапно. При этом под этапом понимается полностью законченный конструктив.
Требования к выполнению строительно-монтажных работ:	Градостроительный Кодекс Российской Федерации.
	СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции».
	СНиП III-4-80* «Правила производства и приемки работ».
	СП 45.13330.2012 «Земляные сооружения, основания и фундаменты».
	СП 29.13330.2011 "Полы".
	СП 71.13330.2017 "Изоляционные и отделочные покрытия".
	СП 470.1325800.2019 "Конструкции стальные".
	СП 16.13330.2017 "Стальные конструкции".
	СП 72.13330.2016 "Защита строительных конструкций и сооружений от коррозии"
	СП 17.13330.2017 "Кровли"
	СНиП 12-03-2001. "Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования
	СНиП 12-04-2002. "Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство"
Особые условия:	Гарантийный срок выполненных работ -5 лет.

Ведомость объёмов работ

№ п/п	Выполняемые работы	Исполнитель /Поставщик	Ед. изм.	количество
1	Монтаж анкеров, включая бурение	Подрядчик	шт	40,0
2	Изготовление металлоконструкций (колонны, фермы, связи, прогоны, стеновые ригели)	Подрядчик	т	5,91
3	Монтаж металлоконструкций (колонны, фермы, связи, прогоны, стеновые ригели)	Подрядчик	т	5,91
4	Огрунтовка и окраска металлоконструкций по подготовленной поверхности, толщина покрытия не менее 120мкм	Подрядчик	м2	243,0
5	Устройство уплотненного основания плиты днища из ПГС	Подрядчик	м3	85,0
6	Устройство бетонной подготовки плиты днища толщиной 100мм	Подрядчик	м3	20,0
7	Бетонирование плиты днища, включая армирование	Подрядчик	м3	55,0
8	Изготовление доборных элементов (конек, уголок, планка отлива, ветровая планка)	Подрядчик	м2	31,0
9	Монтаж проф.листа кровли, включая доборные элементы, уплотнительную ленту и коньковый уплотнитель	Подрядчик	м2	181,8

10	Монтаж планок снегозадержателя	Подрядчик	м.пог.	44,0
11	Монтаж профлиста фронтонов и стен, включая монтаж доборных элементов	Подрядчик	м2	55,6
12	Монтаж профлиста карнизов, включая монтаж доборных элементов	Подрядчик	м2	13,5
13	Изготовление и монтаж двухстворчатых ворот из проф.трубы и сетки, включая окраску (2х6м)	Подрядчик	1	шт
Проезды, площадки				
1	Устройство уплотненного основания отмостки из ГПС толщиной 100мм	Подрядчик	м3	7,35
2	Бетонирование отмостки включая армирование, толщина 150мм	Подрядчик	м3	11,00

Начальник строительного участка ООО "СТЕПЬ Агрострой" Давыдов В. Е.