Техническое задание

на выполнение строительно-монтажных работ на объекте: "МТФ на 2000 фуражных коров №9 Ставропольского края" расположенная на з/у К.Н. 26:35:020104:293 в границах ОАО "Марьинское". Дезбарьер (поз.12).

Общая информация:	
Заказчик:	ООО "СТЕПЬ Агрострой"
Должность, ФИО, контактные данные ответственного лица со стороны Заказчика:	Генеральный директор Бондарев Денис Сергеевич, Ведущий инженер ПТО по комплектации Горяйнов Георгий Эдуардович +79891202493.
Наименование объекта/шифр рабочей документации:	"МТФ на 2000 фуражных коров №9 Ставропольского края" расположенная на з/у К.Н. 26:35:020104:293 в границах ОАО "Марьинское".
Здание/сооружение:	Дезбарьер (поз.12).
Общее описание выполняемых работ:	Строительно-монтажные работы.
Месторасположение объекта/производства работ:	Ставропольский край, станица Марьинская.
Общий срок производства работ:	50 календарных дней
Общие требования к квалификации подрядной организации:	
Требование наличия допусков СРО привлекаемой организации:	В соответствии с законодательством РФ.
Требования Промышленной безопасности и охраны труда при производстве работ:	Работы выполняются на основании проекта производства работ.
Особые условия:	Компания должна иметь в штате не менее 2-х ИТР
Технические требования:	
Обеспечение работ строительной техникой и механизмами, др. инвентарными приспособлениями:	Силами и за счёт подрядчика
Обеспечение работ инструментом:	Силами и за счёт подрядчика
Обеспечение работ ГСМ, электроэнергией, др. энергоносителями:	Силами и за счёт подрядчика
Обеспечение работ основными материалами:	Поставку материалов обеспечивает Заказчик. Перемещение строительных материалов от склада генерального подрядчика до сооружения, здания или монтируемой линии выполняется силами подрядчика.
Обеспечение выполнения работ вспомогательными и расходными материалами:	Силами и за счёт подрядчика
Обеспечение рабочего персонала и ИТР подрядчика питанием, проживанием:	Силами и за счёт подрядчика.
Лабораторное и геодезическое сопровождение всех видов работ:	Лабораторные испытания выполняющиеся подрядчиком: -Проведение испытаний бетонных конструкций сплошным неразрушающим методом -Ультразвуковой контроль сварных швов -Испытания грунта основания и обратной засыпки -Испытание кирпичной кладки на отрыв -Испытание на огнестойкость деревянных конструкций Подрядчик обязан предоставить действующие договора с организациями выполняющими лабораторные испытания в течение 10 рабочих дней после подписания договора.
Коммерческие требования:	

Условия оплаты:	**А) Заключение договора подряда на выполнение работ с давальческих материалов** *- Размер аванса подрядчику определяется в результате переговоров, в процессе проведения процедуры торгов.* *- Результат работ принимается по факту выполненных Подрядчиком работ, в соответствии с Ведомостью договорной цены на основании Акта приемки выполненных работ по форме КС-2 и Справки о стоимости выполненных работ и затрат по унифицированной форме КС-3 и журнала учета выполненных работ по форме КС-6а. Оплата после сдачи полного комплекта исполнительной документации. Ведомость договорной цены разделить на Дезбарьер (поз.12), Проезды, площадки (вблизи объекта Дезбарьер (поз.12)).*
Приёмка выполненных работ:	**Работы могут приниматься по следующим вариантам:** Поэтапно. При этом под этапом понимается полностью законченный конструктив.
Требования к выполнению строительно-монтажных работ:	Градостроительный Кодекс Российской Федерации.
	СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции».
	СНиП III-4-80* «Правила производства и приемки работ».
	СП 45.13330.2012 «Земляные сооружения, основания и фундаменты».
	СП 29.13330.2011 "Полы".
	СП 71.13330.2017 "Изоляционные и отделочные покрытия".
	СП 470.1325800.2019 "Конструкции стальные".
	СП 16.13330.2017 "Стальные конструкции".
	СП 72.13330.2016 "Защита строительных конструкций и сооружений от коррозии"
	СП 17.13330.2017 "Кровли"
	СНиП 12-03-2001. "Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования
	СНиП 12-04-2002. "Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство"
Особые условия:	Гарантийный срок выполненных работ -5 лет.

Ведомость объёмов работ

№ п/п	Выполняемые работы	Исполнитель /Поставщик	Ед. изм.	Количество
1	Разработка грунта в отвал под устройство фундаментов с последующим выравниванием основания	Подрядчик	м3	194,4
2	Устройство бетонной подготовки фундаментов Фм-1 толщиной 100мм	Подрядчик	м3	2,0
3	Бетонирование фундаментов Фм-1, включая армирование и монтаж анкерной группы	Подрядчик	м3	8,0
4	Обратная засыпка фундаментов грунтом, включая уплотнение	Подрядчик	м3	137,7
5	Изготовление металлоконструкций (колонны, фермы, связи, прогоны, стеновые ригели, ворота распашные)	Подрядчик	т	9,70
6	Монтаж металлоконструкций (колонны, фермы, связи, прогоны, стеновые ригели, ворота распашные)	Подрядчик	т	9,70
7	Огрунтовка и окраска металлоконструкций по подготовленной поверхности, толщина покрытия не менее 120мкм	Подрядчик	м2	291,0
8	Устройство уплотненного основания плиты днища из ПГС	Подрядчик	м3	85,0
9	Устройство бетонной подготовки плиты днища толщиной 100мм	Подрядчик	м3	20,0

10	Бетонирование плиты днища, включая армирование	Подрядчик	м3	55,0
11	Изготовление доборных элементов (конек, уголок, планка отлива, ветровая планка)	Подрядчик	м2	33,0
12	Монтаж проф.листа кровли включая доборные элементы, уплотнительную ленту и коньковый уплотнитель	Подрядчик	м2	181,8
13	Монтаж планок снегозадержателя	Подрядчик	м.пог.	44,0
14	Монтаж профлиста фронтонов, стен и ворот включая монтаж доборных элементов	Подрядчик	м2	171,5
15	Монтаж профлиста карнизов, включая монтаж доборных элементов	Подрядчик	м2	13,5
Проезды, площадки				
1	Устройство уплотненного основания отмостки из ГПС толщиной 100мм	Подрядчик	м3	7,35
2	Бетонирование отмостки включая армирование, толщина 150мм	Подрядчик	м3	11,00

Начальник строительного участка ООО "СТЕПЬ Агрострой" Давыдов В. Е.