УТВЕРЖДЕНО
Генеральный директор ОА «Донское»

_____ Пятаков Е.В.
«03» февраля 2026 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку **Культиваторов пропашных навесных 18 рядковых с междурядьем 45 см, с внесением жидких удобрений, для междурядной обработки сахарной свёклы.**

Наименование объекта закупки:

Культиваторов пропашных навесных 18 рядковых с междурядьем 45 см, с внесением жидких удобрений, для междурядной обработки сахарной свёклы.

1. **Место поставки товара:**

Подразделение	Наименование	Кол-во, шт.
АО "Донское" Ростовская обл., Зерноградский р-н, х. Донской, ул. Цветной бульвар 39	Культиваторы пропашные навесные 18 рядковых с междурядьем 45 см, с внесением жидких удобрений, для междурядной обработки сахарной свёклы.	**2**

2. **Сроки поставки товара:** не позднее 20 марта 2026 года.

3. **Основные характеристики товара:**

№ п/п	Наименование параметра/описание требований	Требуемые параметры (значение, диапазон, наличие, соответствие)
1. Общие требования		
1	Тип изделия	Культиваторы пропашные навесные 18 рядковых с междурядьем 45 см, с внесением жидких удобрений, для междурядной обработки сахарной свёклы.
2	Область применения	Предназначен для междурядной обработки сахарной свёклы с междурядьем на 45 сантиметров. С внесением ЖКУ
3	Поставляемое оборудование должно быть новым, ранее не эксплуатируемым	Соответствие.
2. Требования к оборудованию		
1	Технические характеристики	

<table>
<tr><td></td><td></td><td>Технические характеристики:
<table>
<tr><th>№ п/п</th><th>Наименование</th><th>Значение показателя</th></tr>
<tr><td>1</td><td>Культиватор агрегатируется с тракторами тягового класса</td><td>3</td></tr>
<tr><td>2</td><td>Производительность за 1 ч основного времени, га/ч</td><td>5,1-7,54</td></tr>
<tr><td>3</td><td>Рабочая скорость движения на основных операциях, км/ч</td><td>6-9</td></tr>
<tr><td>4</td><td>Рабочая ширина захвата, м</td><td>8,1</td></tr>
<tr><td>5</td><td>Транспортная скорость, км/ч не более</td><td>15</td></tr>
<tr><td>6</td><td>Ширина междурядий, см.</td><td>45</td></tr>
<tr><td>7</td><td>Масса машины, кг, не более
с лапами стрельчатыми и форсунками для внесения жидких удобрений</td><td>1670</td></tr>
<tr><td>8</td><td>Габаритные размеры, мм, не более:</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>в рабочем положении:</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>– ширина</td><td>9115</td></tr>
<tr><td></td><td>– длина</td><td>2170</td></tr>
<tr><td></td><td>– высота</td><td>1520</td></tr>
<tr><td></td><td>в транспортном положении:</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>– ширина</td><td>9834</td></tr>
<tr><td></td><td>– длина</td><td>2360</td></tr>
<tr><td></td><td>– высота</td><td>1935</td></tr>
<tr><td>9</td><td>Основные показатели качества выполнения технологического процесса:</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>– Подрезание сорняков, %:
при междурядной обработке, не менее</td><td>90</td></tr>
<tr><td></td><td>– Повреждение культурных растений, %, не более</td><td>3</td></tr>
<tr><td></td><td>– Глубина обработки при сплошной обработке, см, не менее
– Глубина обработки на междурядной обработке, см:
полольными лапами
рыхлительными лапами</td><td>16

6–10
10–16</td></tr>
</table>
2 комплекта лап: 270 и 150 мм.</td></tr>
<tr><td></td><td>Гарантия</td><td>Гарантия не менее 1 года.</td></tr>
<tr><td>6.</td><td>Условия поставки</td><td>Силами и за счет Поставщика. Бесплатный ввод в эксплуатацию и обучение персонала</td></tr>
<tr><td>7.</td><td>Условия оплаты</td><td>Оплата в течение 30 календарных дней после поставки, либо больше.</td></tr>
</table>

<u>Дополнительные требование к коммерческому предложению (далее КП):</u>

КП должно быть оформлено на русском языке.
КП должно быть подготовлено на основании технического задания/заявки.
На бланке КП должно присутствовать наименование организации, ИНН, электронный адрес и телефон.

КП должно содержать наименование товара.
В КП указывается исполнитель (Ф.И.О., телефон), ставиться печать и подпись ответственного лица/руководителя организации.
Все цены в КП должны быть указаны в рублях с указанием наличия/отсутствия в стоимости НДС.

В КП должны указываться:
- сроки выполнения работ/поставки товара (календарных дней);
- срок гарантии на работы/товар;
- условия оплаты;
- стоимость работ/товара.

- схема размещения оборудования
КП должно быть датировано и указан срок его действия.

Главный инженер
АО «Донское» Амельченко Е.В.

Согласовано:

Главный инженер Ростовского кластера

Агрохолдинга «Степь» Матузков А.С.