Техническое задание

на выполнение строительно-монтажных работ на объекте: "Проезды, площадки", расположенные на территории существующей фермы МТФ №1 "Кубанская степь" в пос. Степной, Каневского района, Краснодарского края.

Общая информация:	
Заказчик:	ООО "СТЕПЬ Агрострой"
Должность, ФИО, контактные данные ответственного лица со стороны Заказчика:	Инженер-строитель Золотарев Сергей Васильевич +79628652231.
Наименование объекта/шифр рабочей документации:	"Навес для телят", расположенный на территории существующей фермы МТФ №1 "Кубанская степь" в пос. Степной, Каневского района, Краснодарского края.
Здание/сооружение:	Проезды, площадки.
Общее описание выполняемых работ:	Строительно-монтажные работы.
Месторасположение объекта/производства работ:	Краснодарский край, Каневской район, поселок Степной, МТФ №1.
Общий срок производства работ:	60 календарных дней
Общие требования к квалификации подрядной организации:	
Требование наличия допусков СРО привлекаемой организации:	В соответствии с законодательством РФ.
Требования Промышленной безопасности и охраны труда при производстве работ:	Работы выполняются на основании проекта производства работ.
Особые условия:	Компания должна иметь в штате не менее 2-х ИТР
Технические требования:	
Обеспечение работ строительной техникой и механизмами, др. инвентарными приспособлениями:	Силами и за счёт подрядчика
Обеспечение работ инструментом:	Силами и за счёт подрядчика
Обеспечение работ ГСМ, электроэнергией, др. энергоносителями:	Силами и за счёт подрядчика
Обеспечение работ основными материалами:	Поставку материалов обеспечивает Заказчик. Перемещение строительных материалов от склада генерального подрядчика до сооружения, здания или монтируемой линии выполняется силами подрядчика.
Обеспечение выполнения работ вспомогательными и расходными материалами:	Силами и за счёт подрядчика
Обеспечение рабочего персонала и ИТР подрядчика питанием, проживанием:	Силами и за счёт подрядчика.
Лабораторное и геодезическое сопровождение всех видов работ:	Лабораторные испытания выполняющиеся подрядчиком: -Проведение испытаний бетонных конструкций сплошным неразрушающим методом -Ультразвуковой контроль сварных швов -Испытания грунта основания и обратной засыпки -Испытание кирпичной кладки на отрыв -Испытание на огнестойкость деревянных конструкций Подрядчик обязан предоставить действующие договора с организациями выполняющими лабораторные испытания в течение 10 рабочих дней после подписания договора.

Коммерческие требования:	
Условия оплаты:	**А) Заключение договора подряда на выполнение работ с давальческих материалов** *- Размер аванса подрядчику определяется в результате переговоров, в процессе проведения процедуры торгов.* *- Результат работ принимается по факту выполненных Подрядчиком работ, в соответствии с Ведомостью договорной цены на основании Акта приемки выполненных работ по форме КС-2 и Справки о стоимости выполненных работ и затрат по унифицированной форме КС-3 и журнала учета выполненных работ по форме КС-6а. Оплата после сдачи полного комплекта исполнительной документации. Ведомость договорной цены разделить на "Навес для телят (поз.1)".*
Приёмка выполненных работ:	**Работы могут приниматься по следующим вариантам:** Поэтапно. При этом под этапом понимается полностью законченный конструктив.
Требования к выполнению строительно-монтажных работ:	Градостроительный Кодекс Российской Федерации.
	СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции».
	СНиП III-4-80* «Правила производства и приемки работ».
	СП 45.13330.2012 «Земляные сооружения, основания и фундаменты».
	СП 29.13330.2011 "Полы".
	СП 71.13330.2017 "Изоляционные и отделочные покрытия".
	СП 470.1325800.2019 "Конструкции стальные".
	СП 16.13330.2017 "Стальные конструкции".
	СП 72.13330.2016 "Защита строительных конструкций и сооружений от коррозии"
	СП 17.13330.2017 "Кровли"
	СП 30.13330.2020 «Внутренний водопровод и канализация зданий».
	СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».
	СНиП 12-03-2001. "Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования
	СНиП 12-04-2002. "Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство"
Особые условия:	Гарантийный срок выполненных работ -5 лет.

Ведомость объёмов работ

№ п/п	Выполняемые работы	Исполнитель /Поставщик	Ед. изм.	Количество
Проезды, площадки				
1	Устройство уплотненного основания отмостки из ПГС толщиной 100мм, включая погрузку, перевозку, выравнивание и уплотнение.	Подрядчик	м3	38,1
2	Бетонирование отмостки толщина 150мм, включая армирование, затирку поверхности.	Подрядчик	м3	57,2
3	Устройство уплотненного основания подъездных дорог и площадок из ПГС, включая погрузку, перевозку, выравнивание и уплотнение.	Подрядчик	м3	2181
4	Бетонирование подъездных дорог и площадок толщиной 200мм, включая армирование, укладки пленки, затирку поверхности механическим способом по свежему бетону.	Подрядчик	м3	541

Инженер-строитель ООО "СТЕПЬ Агрострой"  Золотарев С. В.