"УТВЕРЖДАЮ"
Исполнительный директор АО "Сальский комбикормовый завод"
_____И.В. Гриненко

Техническое задание

на выполнение работ по модернизации железнодорожного подъездного пути и стрелочных переводов АО "Сальский комбикормовый завод "ОП Ипатово.

Общая информация:

Общее описание выполняемых работ	Настоящие техническое задание определяет выполнение работ по ремонту подъездных путей АО "СКЗ .
Заказчик:	АО "Сальский комбикормовый завод"
Наименование объекта:	АО "Сальский комбикормовый завод" ОП Ипатово.
Месторасположение объекта/производства работ:	г.Ипатово, ул. Ленинградская 4А
Общие требования:	
Срок производства работ:	до 30.05.2026г.
График производства работ:	Обязательно, приложение к договору.
Условия оплаты:	Авансовый платеж 50%, окончательный платеж 50%
Гарантийные обязательства:	Гарантия на выполненные работы 24 месяцев с даты подписания актов выполненных работ.
Условия приемки работ:	Приемка работ будет осуществляться после извещения Заказчика об окончании работ. К приемке принимаются строительных материалы уложенные в конструктив. **Подписание актов выполненных работ осуществляется только после получения и подписания полного комплекта исполнительной документации. Согласно РД с изм. от 16.05.2023 №344/пр**
Требование наличия допусков СРО привлекаемой организации:	Не требуется
Требования Промышленной безопасности и охраны труда при производстве работ:	Ответственность за соблюдение работниками требований промышленной безопасности и охраны труда в том числе и при работе на высоте на строительной площадке несет Подрядчик.
Обеспечение работ строительной техникой, инструментом и механизмами, др. инвентарными приспособлениями:	Силами и за счёт подрядчика. Заказчик обеспечивает Подрядчика помещением для складирования имущества подрядчика на период выполнения работ.
Обеспечение работ ГСМ, электроэнергией, др. энергоносителями	Силами и за счёт подрядчика. Для подключения к электроэнергии Заказчик предоставляет точку подключения 0,4 кВ в пределах объекта. Максимальная мощность до 10 кВт
Обеспечение работ материалами:	**Поставку всех необходимых для проведения работ материалов в полном объём обеспечивает Подрядчик за свой счёт. При не согласии с предложенной стоимостью Заказчик в праве предоставлять давальческие материалы.**
Обеспечение рабочего персонала и ИТР подрядчика питанием, проживанием:	Питание и проживание не предоставляется.
Особые условия:	**Посещение объекта подрядчиком до подписания договора. Часть пути расположена за пределами огражденной территории производственного участка.** **После подписания договора по выполнению работ стороны обязаны выехать на объект для фиксации объёмов и передачи площадки по акту «Акт приема-передачи строительной площадки» с составлением схемы производства работ.**

Ведомость объёмов работ и поставок

№ п/п	Выполняемые работы	Исполнитель	ед. изм.	объём, в ед. изм
Участок пути №27 между СП №72 и СП №38				
1	Одиночная смена деревянной шпалы на железобетонную с подбивкой основания щебнем	подрядчик	шт	30
	Шпала железобетонная, с/г, в сборе со скреплением	подрядчик	шт	30
2	Одиночная смена деревянной шпалы на деревянную с подбивкой основания щебнем	подрядчик	шт	4
	Шпала деревянная, новая	подрядчик	шт	4

Участок пути №27 между СП №38 и СП №37				
3	Одиночная смена деревянной шпалы на железобетонную с подбивкой основания щебнем	подрядчик	шт	40
	Шпала железобетонная, с/г, в сборе со скреплением	подрядчик	шт	40
4	Одиночная смена деревянной шпалы на деревянную с подбивкой основания щебнем	подрядчик	шт	1
	Шпала деревянная, новая	подрядчик	шт	1
Участок пути №27 между СП №37 и СП №36				
5	Одиночная смена деревянной шпалы на железобетонную с подбивкой основания щебнем	подрядчик	шт	26
	Шпала железобетонная, с/г, в сборе со скреплением	подрядчик	шт	26
6	Одиночная смена деревянной шпалы на деревянную с подбивкой основания щебнем	подрядчик	шт	1
	Шпала деревянная, новая	подрядчик	шт	1
Участок пути №27 между СП №37 и СП №36 под переездом				
7	Одиночная смена деревянной шпалы на железобетонную с подбивкой основания щебнем	подрядчик	шт	8
	Шпала железобетонная, с/г, в сборе со скреплением	подрядчик	шт	8
Участок пути №27 между СП №36 и СП №33				
8	Одиночная смена деревянной шпалы на железобетонную с подбивкой основания щебнем	подрядчик	шт	8
	Шпала железобетонная, с/г, в сборе со скреплением	подрядчик	шт	8
9	Одиночная смена деревянной шпалы на деревянную с подбивкой основания щебнем	подрядчик	шт	5
	Шпала деревянная, новая	подрядчик	шт	5

Главный инженер АО "Сальский комбикормовый завод" А.Н. Симбирцев

Заместитель исполнительного директора
по строительному контролю и техническому надзору П.С. Решетников