Техническое задание

Пайка магистрали для поливалок ОТЕСН

Общая информация:

Заказчик:	АО "Родина"
Должность, ФИО, контактные данные ответственного лица со стороны Заказчика:	Стадник Дмитрий Викторович Тел: +7 (918) 240-13-43
Наименование объекта/шифр рабочей документации:	Краснодарский край, Павловский район, станица Новопластуновская.
Здание/сооружение:	Краснодарский край, Павловский район, станица Новопластуновская.
Общее описание выполняемых работ:	АО "Родина"
Месторасположение объекта/производства работ:	Краснодарский край, Павловский район, станица Новопластуновская.
Общие требования к квалификации подрядной организации:	
Требование наличия допусков СРО привлекаемой организации:	В соответствии с законодательством РФ.
Требования Промышленной безопасности и охраны труда при производстве работ:	Работы выполняются на основании проекта производства работ.
Особые условия:	Компания должна иметь в штате не менее 2-х ИТР.
Технические требования:	
Обеспечение работ строительной техникой	Силами и за счёт заказчика.
Обеспечение работ инструментом:	Силами и за счёт подрядчика.
Обеспечение работ ГСМ, электроэнергией, др. энергоносителями:	Силами и за счёт подрядчика.
Обеспечение работ основными материалами:	Силами и за счёт заказчика.
Обеспечение выполнения работ вспомогательными и расходными материалами:	Силами и за счёт подрядчика.
Обеспечение рабочего персонала и ИТР подрядчика питанием, проживанием:	Силами и за счёт подрядчика.
Коммерческие требования:	
Условия оплаты:	**А) Заключение договора подряда на выполнение работ с давальческих материалов** *- Размер аванса подрядчику определяется в результате переговоров, в процессе проведения процедуры торгов.* *- Результат работ принимается по факту выполненных Подрядчиком работ, в соответствии с Ведомостью договорной цены на основании Акта приемки выполненных работ и журнала учета выполненных работ. Оплата после сдачи полного комплекта исполнительной документации.*
Приёмка выполненных работ:	**Работы могут приниматься по следующим вариантам:** Поэтапно. При этом под этапом понимается полностью законченный конструктив.
Требования к выполнению строительно-монтажных работ:	Градостроительный Кодекс Российской Федерации. СНиП III-4-80* «Правила производства и приемки работ». СНиП 12-03-2001. "Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования.
Сроки выполнения работ	15 календарных дней

Ведомость объёмов работ

№ п/п	Виды работ	ед. изм.	количество
1	Монтаж запорной арматуры Ø 300 мм	шт	1
2	Монтаж запорной арматуры Ø 150 мм	шт	5
3	Монтаж запорной арматуры Ø 200 мм	шт	2
4	Монтаж запорной арматуры Ø 100 мм	шт	4

5	Сварка в стык ПЭ трубы Ø 225 мм	м/п	590
6	Сварка в стык ПЭ трубы Ø 280 мм	м/п	1787
7	Сварка в стык ПЭ трубы Ø 355 мм	м/п	280
8	Сварка ПЭ перехода 355-280 мм	шт	1
9	Сварка НПС 225 ПЭ	шт	4
10	Сварка НПС 355 ПЭ	шт	1
11	Сврка НПС 180 ПЭ	шт	3
12	Сварка ПЭ тройника 355*110 мм	шт	1
13	Сварка ПЭ тройника 355*180 мм	шт	1
14	Сварка ПЭ тройника 280*110 мм	шт	2
15	Сварка ПЭ тройника 225*110 мм	шт	2
16	Сварка ПЭ тройника 280*180 мм	шт	1
17	Монтаж ЖБ колодца 1500 мм (днище,кольцо,кольцо,крышка,люк)	шт	3
18	Монтаж ЖБ колодца 1000 мм (днище,кольцо,кольцо,крышка,люк)	шт	4

Начальник строительного участка Стадник Д.В 8-918-240-13-43