Утверждаю:
Исполнительный директор
ООО СП «Чапаевское»
_____ Краснобаев А.В.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Бурение технических скважин
на объекте: «Молочно-товарная ферма в с. Казинка Шпаковского района»

№ п/п	Перечень основных данных и требований	Основные данные и требования
1	Наименование объекта.	«Молочно-товарная ферма в с. Казинка Шпаковского района»
2	Наименования и местонахождения организации.	Общество с ограниченной ответственностью Сельскохозяйственное предприятие «Чапаевское» Юридический адрес: 356212, Российская Федерация, Ставропольский край, Шпаковский район,с.Казинка, ул. Ленина, д.71 Почтовый адрес: 355029, Российская Федерация, Ставропольский край, Шпаковский район, с. Казинка, ул. Ленина, д. 71
3	Стадийность работ.	Один этап.
4	Местоположение объекта производства.	Ставропольский край, р-н Шпаковский, местоположение 1,4 км автодороги с. Петропавловка - с. Казинка Территория МТФ.
5	Техническое описание требуемых работ с ориентировочными объемами.	Бурение и оснастка скважин на «песок», в количестве 7 шт., для технических целей. Требуемые параметры скважины: Глубина скважины – 40 м.; Диаметр обсадной(фильтровой) колонны 160 мм.; Материал обсадной (фильтровой) колонны – НПВХ; Толщина стенки обсадной (фильтровой) колонны – не менее 7,5 мм.; Заколонное пространство должно быть обсыпано гравийно-песчаной смесью фракцией 0,5 – 20 мм.; Трубы, фильтры и иные используемые при строительстве скважин материалы должны быть заводского исполнения, иметь сертификаты соответствия. По результатам строительной откачки должно быть определено максимальный и рациональный дебит скважины, статический и динамический уровни, рекомендован типоразмер погружного электронасосного агрегата для рациональной эксплуатации скважины. Все работы выполняются силами и из материала подрядчика.
6	Особые условия.	-Оборудование для выполнения работ предоставляет **подрядчик.** -Электричество одно- или трехфазное предоставляется **заказчиком** по запрашиваемой мощности. - Вода для технологических целей предоставляется **заказчиком.**
7	Испытания.	Прокачка скважины для определения дебита.
8	Согласование.	-Разработка и согласование ППР с заказчиком; -Разработка и согласование сметы с заказчиком.
9	Требования к документам.	-Исполнительная документация согласно регламенту: -Акты по форме КС2 и КС3; -Общий журнал работ по форме КС6а;

		-Акт давальческих материалов.
10	Сроки выполнения. Особые условия.	**Апрель – май 2026г.**

Составил гл.инженер газоводоснабжения А.В.Протопопов
Тел. 8 919 732 05 07
27,03,2026г.