Техническое задание	
на выполнение строительно-монтажных работ на объекте: "Навес для телят", расположенный на территории существующей фермы МТФ №1 "Кубанская степь" в пос. Степной, Каневского района, Краснодарского края. Резервуары противопожарного водоснабжения поз.2.	
Общая информация:	
Заказчик:	АО "Родина"
Должность, ФИО, контактные данные ответственного лица со стороны Заказчика:	Инженер-строитель Золотарев Сергей Васильевич +79628652231.
Наименование объекта/шифр рабочей документации:	"Навес для телят", расположенный на территории существующей фермы МТФ №1 "Кубанская степь" в пос. Степной, Каневского района, Краснодарского края.
Здание/сооружение:	Резервуары противопожарного водоснабжения поз.2.
Общее описание выполняемых работ:	Монтажные работы.
Месторасположение объекта/производства работ:	Краснодарски край, Каневской район, поселок Степной, МТФ №1.
Общий срок производства работ:	40 календарных дней.
Общие требования к квалификации подрядной организации:	
Требование наличия допусков СРО привлекаемой организации:	В соответствии с законодательством РФ.
Требования Промышленной безопасности и охраны труда при производстве работ:	Работы выполняются на основании проекта производства работ.
Особые условия:	Компания должна иметь в штате не менее 2-х ИТР
Технические требования:	
Обеспечение работ строительной техникой и механизмами, др. инвентарными приспособлениями:	Силами и за счёт подрядчика
Обеспечение работ инструментом:	Силами и за счёт подрядчика
Обеспечение работ ГСМ, электроэнергией, др. энергоносителями:	Силами и за счёт подрядчика
Обеспечение работ основными материалами:	Поставку материалов обеспечивает Подрядчик. Подрядчик осуществляет доставку материалов, запасных частей, комплектующие изделий до места выполнения работ своими силами и за свой счет. Все поставляемые материалы и оборудование должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество.
Обеспечение выполнения работ вспомогательными и расходными материалами:	Силами и за счёт подрядчика
Обеспечение рабочего персонала и ИТР подрядчика питанием, проживанием:	Силами и за счёт подрядчика.
Лабораторное и геодезическое сопровождение всех видов работ:	Силами и за счёт подрядчика.
Коммерческие требования:	

Условия оплаты:	**А) Заключение договора подряда на выполнение работ с давальческих материалов** *- Размер аванса подрядчику определяется в результате переговоров, в процессе проведения процедуры торгов.* *- Результат работ принимается по факту выполненных Подрядчиком работ, в соответствии с Ведомостью договорной цены на основании Акта приемки выполненных работ по форме КС-2 и Справки о стоимости выполненных работ и затрат по унифицированной форме КС-3 и журнала учета выполненных работ по форме КС-6а. Оплата после сдачи полного комплекта исполнительной документации.*
Приёмка выполненных работ:	**Работы могут приниматься по следующим вариантам:** Поэтапно. При этом под этапом понимается полностью законченный конструктив.
Требования к выполнению строительно-монтажных работ:	Градостроительный Кодекс Российской Федерации.
	СНиП III-4-80* «Правила производства и приемки работ».
	СНиП 12-03-2001. "Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования
	СНиП 12-04-2002. "Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство"
	ГОСТ 15150-69 "Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды"
Особые условия:	Гарантийный срок выполненных работ -5 лет. В общую стоимость включена стоимость транспортных и прочих логистических расходов, связанных с доставкой материалов. По окончанию монтажа поставщик осуществляет контрольно-регулировочные работы, а также регламентные работы по техническому обслуживанию в рамках гарантийного срока и в сроки, установленные предприятием изготовителем. Выезд подрядной организации на объект строительства для уточнения конечных размеров проемов. В ведомости договорной цены отдельно выделить стоимость резервуаров и стоимость монтажных работ. Технические характеристики, комплект оборудования, комплект электрооборудования указаны для одного резервуара.

Ведомость объёмов работ

№ п/п	Выполняемые работы	Исполнитель /Поставщик	Ед. изм.	Количество
Резервуары противопожарного водоснабжения				
1	Монтаж резервуара противопожарного запаса, стальной, сборный.	Подрядчик	шт	2
2	Резервуар противопожарного запаса, стальной, сборный "РГСн-162"	Материал подрядчика	шт	2

Технические характеристики			
1	Назначение		Хранение технической воды
2	Группа аппарата по ГОСТ 34347-2017		5
3	Группа рабочей среды по ТР ТС 032/2013		2
4	Вместимость, м3		162
5	Давление, МПа	рабочее	атмосферное
		расчетное	гидростатическое

6	Пробное давление, МПа	гидравлическое	налив
		пневматическое	–
7	Рабочая температура, С°		50
8	Расчетная температура, С°		60
9	Минимально допустимая отрицательная температура стенки, находящейся под давлением, С°		минус 30
10	Наименование рабочей среды и её состав		техническая вода
11	Основной материал		09Г2С-15 ГОСТ 19281
12	Скорость коррозии, мм/год, не более		0,1
13	Прибавка для компенсации коррозии, мм		1
14	Расчетный (назначенный) срок службы, лет		10
15	Число циклов нагружения аппарата за весь срок службы		не более 1000
16	Сейсмичность, балл		6
17	Место установки		наружная установка
Характеристика рабочей среды			
18	класс опасности по ГОСТ 12.1.007-76		нет
19	пожароопасность по ГОСТ 2.1.004-91		нет
20	категория и группа взрывоопасности по ГОСТ 31610.20-1-2020		нет
21	коррозионность		да
Таблица штуцеров			
22	Люк-лаз, 1шт	Ду 800	
23	Выход заглушка, 1шт	Ду 200, Ру 1,6МПа, Стандарт на фланец ГОСТ 33259-2015	
24	Дренаж заглушка, 1шт	Ду 40, Ру 0,6МПа, Стандарт на фланец ГОСТ 33259-2015	

Инженер-строитель ООО "СТЕПЬ Агрострой" Золотарев С. В.