УТВЕРЖДАЮ:
Зам. Генеральный директор
ООО "Цимлянское"

_____Голосной В.В.

Техническое задание

расположенном по адресу: Ставропольский край, Шпаковский район, п. Цимлянский, ул. Советская, д. 10 В.

Общая информация:

Общее описание выполняемых работ	Настоящие техническое задание определяет выполнение работ по ремонту нории на "ЗАВ 40" на объекте ООО "Цимлянское",расположенном по адресу: Ставропольский край, Шпаковский район, п. Цимлянский, ул. Советская, д. 10 В., без проекта. Распределение объёмов выполнения работ и поставок материалов.
Заказчик:	ООО "Цимлянское"
Наименование объекта:	ЗАВ 40
Месторасположение объекта/производства работ:	Ставропольский край, Шпаковский район, п. Цимлянский, ул. Советская, д. 10 В.
Общие требования:	
Срок производства работ:	15 календарных дней
Начало выполнения работ:	май 2026г.
График производства работ:	Обязательно, приложение к договору.
Условия оплаты:	Постоплата,окончательный платеж после полного завершения работ по объекту на основании подписанного акта по форме КС-2 и справки по форме КС-3.
Гарантийные обязательства:	Гарантия на выполненные работы 36 месяцев с даты подписания актов выполненных работ.
Условия приемки работ:	К приемке принимаются строительных материалы уложенные в коструктив. **Подписание актов выполненных работ осуществляется только после получения и подписания полного комплекта исполнительной документации и актов испытания оборудования.**
Требование наличия допусков СРО привлекаемой организации:	При цене контракта менее 10 млн руб. быть членом СРО не требуется, в силу ч. 2.1 ст. 52 ГрК РФ.
Требования Промышленной безопасности и охраны труда при производстве работ:	Ответственность за соблюдение работниками требований промышленной безопасности и охраны труда в том числе и при работе при перепаде высот на строительной площадке несет Подрядчик.
Обеспечение работ строительной техникой, инструментами и механизмами, др. инвентарными приспособлениями:	Доставка/вывоз материалов, инструментов, оборудования силами и за счёт подрядчика. Заказчик обеспечивает Подрядчика открытой площадкой для складирования имущества подрядчика на период выполнения работ. За сохранность материалов, инструмента и другого инвентаря Исполнителя, Заказчик ответственности не несет.
Обеспечение работ ГСМ, электроэнергией, др. энергоносителями	Силами и за счёт подрядчика. Для подключения к электроэнергии Заказчик предоставляет точку подключения в пределах объекта. Максимальная мощность до 15 кВт
Обеспечение работ материалами:	Поставку всех необходимых для выполнения работ материалов обеспечивает Подрядчик
Обеспечение рабочего персонала и ИТР подрядчика питанием, проживанием:	Проживание на территории Заказчика не предоставляется, питанием не обеспечиваются
Охрана труда:	**Работники, допускаемые к работам, должны быть:** -обучены и аттестованы по охране труда и видам выполняемых работ (высота, сварочные работы, работы в люльках); -обеспечены спецодеждой и СИЗ, в т.ч. для работ при перепаде высот; До начала выполнения работ предоставить:приказ о назначении ответственного лица за безопасное выполнение работ.
Особые условия:	Все работы должны выполняться в соответствии с действующим законодательством РФ. **Все материалы завозятся на территорию Заказчика с составлением актов входного контроля. В КС2 принимаются примененные материалы. Строительные и иные отходы, образующиеся в результате выполнения работ, являются собственность Подрядчика. Уборку, вывоз, утилизацию в установленном порядке всех накапливаемых в процессе выполнения работ отходов, в том числе строительного мусора, осуществляет Подрядчик за свой счет.**

№ п/п	Выполняемые работы	Исполнитель /Поставщик	Ед. изм.	Объем
	ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ			
1	Демонтаж нижней части нории для установки кессона	Подрядчик	деталь	1
2	Демонтаж ленты с ковшами	Подрядчик	м.п.	50
3	Изготовление и монтаж кессона размером 2х2х1,5м (ДхШхВ) из листа стального толщиной 4мм с усилением из гнутого швеллера, включая вспомогательные материалы: электроды диски отрезные и т.д.	Подрядчик	к-т	1
4	Лист стальной горячекатанный толщиной 4 мм	Подрядчик	м2	16
5	Швеллер гнутый 120х60х4	Подрядчик	м.п.	28
6	Гидроизоляция наружных стенок кессона обмазочная битумная в 2 слоя толщиной 2 мм, с расходом 2,5кг на 1 м2	Подрядчик	м2	16
7	Мастика двухкомпонентная битумно-полимерная	Подрядчик	кг	40
8	Монтаж части нории и нового башмака нории, выравнивание нории	Подрядчик	деталь	1
9	Башмак нории ТВП-100	Подрядчик	шт.	1
10	Монтаж ленты с ковшами на норию Заказчика, включая сварку ленты	Подрядчик	комплет	1
11	Лента 300*8, с металлическими ковшами и метизами, для нории 20м	Подрядчик	комплет	1
12	Демонтаж кровельного покрытия крышки завальной ямы	Подрядчик	м2	32
13	Монтаж кровельного покрытия крышки завальной ямы, включая крепеж	Подрядчик	м2	32
14	Профнастил С21 толщиной 0,5мм оцинкованный, с массой покрытия не менее 275 г/м² двустороннего покрытия класс 275 по ГОСТ 14918-2020	Подрядчик	м2	32
15	Изготовление и установка крышки норийного приямка 2х2м	Подрядчик	шт.	1
16	Лист стальной рифленный толщиной 4 мм	Подрядчик	м2	4
17	Уголок стальной равнополочный 50х50х5 ГОСТ 8509-93, С255	Подрядчик	м.п.	8
	СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ			
18	Устройство основания под отмостку h=200мм, с уплотнением	Подрядчик	м2	44
19	Щебень М800 фр.20-40мм	Подрядчик	м3	10
20	Устройство бетонной отмостки шириной 1,5м h=100мм, армированной	Подрядчик	м2	44
21	Бетон В20	Подрядчик	м3	4,5
22	Сетка стальная сварная 100х100х4 мм, с учетом коэф. на перехлест	Подрядчик	м2	48
23	Пленка полиэтиленовая 200мкм	Подрядчик	м2	50

Главный инженер
ООО "Цимлянское"



А.Ю. Дидиченко