Приёмка выполненных работ:	**Работы могут приниматься по следующим вариантам:** Поэтапно. При этом под этапом понимается полностью законченный конструктив.
Требования к выполнению строительно-монтажных работ:	Градостроительный Кодекс Российской Федерации.
	СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции».
	СНиП III-4-80* «Правила производства и приемки работ».
	СП 45.13330.2012 «Земляные сооружения, основания и фундаменты».
	СП 29.13330.2011 "Полы".
	СП 71.13330.2017 "Изоляционные и отделочные покрытия".
	СП 470.1325800.2019 "Конструкции стальные".
	СП 16.13330.2017 "Стальные конструкции".
	СП 72.13330.2016 "Защита строительных конструкций и сооружений от коррозии"
	СП 17.13330.2017 "Кровли"
	СНиП 12-03-2001. "Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования
	СНиП 12-04-2002. "Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство"
Особые условия:	Гарантийный срок выполненных работ -5 лет.

Ведомость объёмов работ

№ п/п	Выполняемые работы	Исполнитель /Поставщик	ед. изм.	количество
Монтаж 3Д ограждение				
1	Разработка грунта под стойки ограждения (бурение) d=350, H=600.	Подрядчик	м3	30,00
2	Разработка грунта под фундаменты ворот 500х500, Н1100	Подрядчик	м3	12,30
3	Разработка грунта под стойки калитки 350х350 Н1,100.	Подрядчик	м3	2,50
4	Разработка грунта под ростверк 100х300х2150.	Подрядчик	м3	35,00
5	Бетонирование фундаментов 500х500х1100 под Ворота распашные (включая армирование каркаса, фиксаторы ворот).	Подрядчик	м3	4,00
6	Монтаж стоек и бетонирование фундаментов 350х350х1100 под Калитку распашную (включая армирование каркаса).	Подрядчик	м3	0,50
7	Монтаж и бетонирование стоек 60х60х2 L=3000 ограждения (505 шт)	Подрядчик	м3	30,00
8	Устройство основания из ПГС 100 мм под ж/б цоколь ограждения	Подрядчик	м3	32,00
9	Устройство ж/б цоколя ограждения, включая армирование.	Подрядчик	м3	126,00
10	Монтаж панелей ограждения (2500х2000 мм)	Подрядчик	шт.	494,00
11	Монтаж колючей проволоки АКЛ СББ 500/50/3 "ЕГОЗА", включая монтаж Y креплений, проволоки оцинкованной.	Подрядчик	м	1235,00
12	Изготовление и монтаж ворот распашных, стоек (включая окрашивание). Ширина ворот - 6 м, высота - 3,0 м.	Подрядчик	т.	2,01
13	Монтаж калитки ширина - 1,0 м, высота - 3,0 м.	Подрядчик	шт.	2,00
Монтаж бетонного ограждения				
14	Разработка грунта под фундамент бетонный	Подрядчик	м3	890,00
15	Обратная засыпка грунта	Подрядчик	м3	901,00
16	Демонтаж панелей ПО-2 (2,5х2,25)	Подрядчик	шт.	112,00
17	Демонтаж ФО-2 (фундаментов 550х750х950)	Подрядчик	шт.	111,00
18	Выравнивание панелей ПО-2 (2,5х2,25)	Подрядчик	шт.	30,00

Техническое задание	
на выполнение строительно-монтажных работ на объекте: "МТФ на 2000 фуражных коров №9 Ставропольского края" расположенная на з/у К.Н. 26:35:020104:293 в границах ОАО "Марьинское". Ограждение.	
Общая информация:	
Заказчик:	АО «Агрохлебопродукт»
Должность, ФИО, контактные данные ответственного лица со стороны Заказчика:	Генеральный директор Бондарев Денис Сергеевич, Ведущий инженер ПТО по комплектации Горяйнов Георгий Эдуардович +79891202493.
Наименование объекта/шифр рабочей документации:	"МТФ на 2000 фуражных коров №9 Ставропольского края" расположенная на з/у К.Н. 26:35:020104:293 в границах ОАО "Марьинское".
Здание/сооружение:	Ограждение.
Общее описание выполняемых работ:	Строительно-монтажные работы.
Месторасположение объекта/производства работ:	Ставропольский край, станица Марьинская.
Общий срок производства работ:	90 календарных дней
Общие требования к квалификации подрядной организации:	
Требование наличия допусков СРО привлекаемой организации:	В соответствии с законодательством РФ.
Требования Промышленной безопасности и охраны труда при производстве работ:	Работы выполняются на основании проекта производства работ.
Особые условия:	Компания должна иметь в штате не менее 2-х ИТР
Технические требования:	
Обеспечение работ строительной техникой и механизмами, др. инвентарными приспособлениями:	Силами и за счёт подрядчика
Обеспечение работ инструментом:	Силами и за счёт подрядчика
Обеспечение работ ГСМ, электроэнергией, др. энергоносителями:	Силами и за счёт подрядчика
Обеспечение работ основными материалами:	Поставку материалов обеспечивает Заказчик. Перемещение строительных материалов от склада генерального подрядчика до сооружения, здания или монтируемой линии выполняется силами подрядчика.
Обеспечение выполнения работ вспомогательными и расходными материалами:	Силами и за счёт подрядчика
Обеспечение рабочего персонала и ИТР подрядчика питанием, проживанием:	Силами и за счёт подрядчика.
Лабораторное и геодезическое сопровождение всех видов работ:	Лабораторные испытания выполняющиеся подрядчиком: -Проведение испытаний бетонных конструкций сплошным неразрушающим методом -Ультразвуковой контроль сварных швов -Испытания грунта основания и обратной засыпки -Испытание кирпичной кладки на отрыв -Испытание на огнестойкость деревянных конструкций Подрядчик обязан предоставить действующие договора с организациями выполняющими лабораторные испытания в течение 10 рабочих дней после подписания договора.
Коммерческие требования:	
Условия оплаты:	**А) Заключение договора подряда на выполнение работ с давальческих материалов** *- Размер аванса подрядчику определяется в результате переговоров, в процессе проведения процедуры торгов.* *- Результат работ принимается по факту выполненных Подрядчиком работ, в соответствии с Ведомостью договорной цены на основании Акта приемки выполненных работ по форме КС-2 и Справки о стоимости выполненных работ и затрат по унифицированной форме КС-3 и журнала учета выполненных работ по форме КС-6а. Оплата после сдачи полного комплекта исполнительной документации. Исполнительная документация формируется подрядчиком согласно регламенту.*

19	Устройство основания из ПГС под ж/б ограждение	Подрядчик	м3	190,00
20	Монтаж ФО-2 (фундаментов 550х750х950)	Подрядчик	шт.	760,00
21	Монтаж панелей ПО-2 (2,5х2,25)	Подрядчик	шт.	759,00
22	Бетонирование ФО-2	Подрядчик	м3	37,60
23	Монтаж колючей проволоки АКЛ СББ 500/50/3 "ЕГОЗА", включая монтаж Y креплений, и оцинкованной проволоки.	Подрядчик	м.п.	2 225,00

Начальник строительного участка ООО "СТЕПЬ Агрострой" Давыдов В. Е.