Техническое задание на поставку основных материалов

Общая информация:

Заказчик/покупатель:	АО "Родина"
Наименование объекта/Шифр рабочей документации:	"Молочно-товарная ферма № 1, расположенная на земельном участке в Кубанскостепном сельском поселении Каневского района
Адрес поставки (местоположение объекта):	Краснодарский край, Каневской район, п. Степной
Здание/сооружение:	Коровник корпус 5 6 7
Грузополучатель:	АО "Родина"
Ответственный за приём и характеристики материалов (ФИО, телефон):	Инженер-строитель Золотарев Сергей Васильевич +7 962 865 22 31
Общие требования к материалам:	Товар должен быть новым (товар, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе, который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства), свободный от любых притязаний третьих лиц, не находящийся под запретом (арестом), в залоге. Поставщик должен обеспечить упаковку (тару) товара, отвечающую требованиям ГОСТов, ТУ, иным требованиям, способную предотвратить его повреждение, порчу во время перевозки к месту доставки, погрузочно-разгрузочных работ и обеспечивающую его годность к эксплуатации. На материалы, применяемые для изготовления плит, должно быть получено заключение о проведении исследований на соответствие требованиям МР №29 ФЦ/5512 "Санитарно-эпидемиологическая оценка резин, резинотканевых материалов и изделий из них культурно- бытового и хозяйственного назначения"
Требование к документам:	Сертификат соответствия; Паспорт качества; Заверенные печатью поставщика "Копия верна" на каждую автомобильную партию; Счет-фактура; Товарно-транспортная накладная; **Без оригиналов данных документов выгрузка не осуществляется.**
Сроки поставки:	По согласованному графику. **Время выгрузки уточняется за сутки для организации техники (погрузчик, автокран) на складе.**
Особые условия:	В общую стоимость включена стоимость транспортных и прочих логистических расходов, связанных с доставкой материалов.

Перечень материалов и оборудования к поставке:

№ п/п	Наименование материала	Артикул производителя, ГОСТ, ТУ, марка, производитель,технические характеристики и требования из РД	Ед. изм.	Кол-во к поставке	Примечание
1	Профнастил С-8- 1150-0,5 RAL 9003		м2	84,48	Поставка партиями, по согласованному графику поставщика и заказчика. Не допускается производство профлиста из рулонов не одной партии. Не допускается разность оттенков партий профлиста. Не допускается производство профлиста из рулонов изготовленных в КНР. Масса цинкового покрытия, нанесенного на 1 м2 с двух сторон листа не менее 140 г. Тип покрытия оцинкованного проката - Ц. Профнастил принимается по допустимой минимальной толщине : 0,48мм- для профнастила С8-0,5мм.
2	Лист гладкий 1250х2000х0,45 RAL 9003		м2	775,00	

3	Трехслойная сэндвич-панель кровельная 50х1000 PIR RW PES/PES(RAL 9003/9003), Z/ER	* Z - тип профилирования металла с внешней стороны сэндвич-панелей: кровельный; * ER - тип профилирования металла с внутренней стороны сэндвич-панелей: полосы; * PES - тип защитно-декоративного покрытия стального листа с внешней стороны сэндвич-панелей: покрытие полиэфир (полиэстер); * PES - тип защитно-декоративного покрытия стального листа с внутренней стороны сэндвич-панелей: покрытие полиэфир (полиэстер); * - номинальная/минимальная толщина стального листа с внешней стороны сэндвич-панелей: 0,5/0,48 мм; * - номинальная/минимальная толщина стального листа с внутренней стороны сэндвич-панелей: 0,5/0,48 мм	м2	10196,32	Пенополиизоцианурат (PIR) - полимерный утеплитель для сэндвич-панелей с ячеистой структурой (95-97 % закрытых ячеек) * Эффективная теплопроводность: 0,021 Вт/м*К * Прочность при сжатии свыше: 130 кПа * Прочность на разрыв свыше: 110 кПа * Плотность материала: 40-42 кг/м3 * Влагостойкость (влагопоглощение за 24 часа) при относительной влажности воздуха 96 %: не более 0,09 % * Водопоглощение за 24 часа при насыщении водой: не более 2 % * Диапазон рабочих температур: -50...+80 °С

Инженер-строитель Золотарев С.В.