Техническое задание	
на выполнение строительно-монтажных работ на объекте: "МТФ на 2000 фуражных коров №9 Ставропольского края" расположенная на з/у К.Н. 26:35:020104:293 в границах ОАО "Марьинское". Подъездная дорога.	
Общая информация:	
Заказчик:	АО «Агрохлебпродукт»
Должность, ФИО, контактные данные ответственного лица со стороны Заказчика:	Генеральный директор Бондарев Денис Сергеевич, Ведущий инженер ПТО по комплектации Горяйнов Георгий Эдуардович +79891202493.
Наименование объекта/шифр рабочей документации:	"МТФ на 2000 фуражных коров №9 Ставропольского края" расположенная на з/у К.Н. 26:35:020104:293 в границах ОАО "Марьинское".
Здание/сооружение:	Подъездная дорога.
Общее описание выполняемых работ:	Строительно-монтажные работы. (Устройство асфальтобетонного покрытия).
Месторасположение объекта/производства работ:	Ставропольский край, станица Марьинская.
Общий срок производства работ:	14 календарных дней.
Общие требования к квалификации подрядной организации:	
Требование наличия допусков СРО привлекаемой организации:	В соответствии с законодательством РФ.
Требования Промышленной безопасности и охраны труда при производстве работ:	Работы выполняются на основании проекта производства работ.
Особые условия:	Компания должна иметь в штате не менее 2-х ИТР.
Технические требования:	
Обеспечение работ строительной техникой и механизмами, др. инвентарными приспособлениями:	Силами и за счёт подрядчика.
Обеспечение работ инструментом:	Силами и за счёт подрядчика.
Обеспечение работ ГСМ, электроэнергией, др. энергоносителями:	Силами и за счёт подрядчика.
Обеспечение работ основными материалами:	**Поставку асфальтобетона, вяжущих обеспечивает Подрядчик. Работы по устройству щебеночного основания выполняются из материалов Заказчика.** Перемещение строительных материалов от склада генерального подрядчика до сооружения, здания или монтируемой линии выполняется силами подрядчика.
Обеспечение выполнения работ вспомогательными и расходными материалами:	Силами и за счёт подрядчика.
Обеспечение рабочего персонала и ИТР подрядчика питанием, проживанием:	Силами и за счёт подрядчика.
Лабораторное и геодезическое сопровождение всех видов работ:	Силами и за счёт подрядчика.
Коммерческие требования:	
Условия оплаты:	**А) Заключение договора подряда на выполнение работ с давальческих материалов** *- Размер аванса подрядчику определяется в результате переговоров, в процессе проведения процедуры торгов.* *- Результат работ принимается по факту выполненных Подрядчиком работ, в соответствии с Ведомостью договорной цены на основании Акта приемки выполненных работ по форме КС-2 и Справки о стоимости выполненных работ и затрат по унифицированной форме КС-3 и журнала учета выполненных работ по форме КС-6а. Оплата после сдачи полного комплекта исполнительной документации.*

Приёмка выполненных работ:	**Работы могут приниматься по следующим вариантам:** Поэтапно. При этом под этапом понимается полностью законченный конструктив. Приемка работ будет осуществляться в соответствии с СП78.13330.2011, НОСТРОЙ 2.25.36-2011, НОСТРОЙ 2.25.37-2011, ГОСТ 9128-2009, ГОСТ 31015-2002. К приемке принимаются строительные материалы уложенные в конструктив.
Требования к выполнению строительно-монтажных работ:	Градостроительный Кодекс Российской Федерации.
	СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции».
	СНиП III-4-80* «Правила производства и приемки работ».
	СП 45.13330.2012 «Земляные сооружения, основания и фундаменты».
	СП 78.13330.2012 «Автомобильные дороги»
	СНиП 12-03-2001. "Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования.
	СНиП 12-04-2002. "Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство".
Особые условия:	**Гарантийный срок выполненных работ -5 лет. Необходимое расстояние доставки асфальтобетонной смеси - 50 км от объекта.**

Ведомость объёмов работ

№ п/п	Выполняемые работы	Исполнитель /Поставщик	Ед. изм.	Количество
1	Демонтаж асфальтобетонного покрытия 100мм , включая погрузку и вывоз на расстояние до 1 км	Подрядчик	м2	419,75
2	Профилирование основания дороги и обочины	Подрядчик	м2	565,75
3	Устройство основания из ПГС толщиной 160мм , включая погрузку и перевозку инертных материалов, расстояние до 1 км	Подрядчик	м3	67,16
4	Устройство основания обочины из ПГС толщиной 120мм , включая погрузку и перевозку инертных материалов, расстояние до 1 км	Подрядчик	м3	17,5
5	Розлив вяжущих - основа (0,9 л/м2)	Подрядчик	м2	419,75
6	Битум дорожный	Материал подрядчика	т	0,377
7	Устройство выравнивающего слоя (70 мм) из крупнозернистого асфальтобетона марки II ГОСТ 9128-2013	Подрядчик	м2	419,75
8	Смеси асфальтобетонные пористые крупнозернистые, марка II	Материал подрядчика	т	69,93
9	Розлив вяжущих (0,3 л/м2)	Подрядчик	м2	419,75
10	Битум дорожный	Материал подрядчика	т	0,125
11	Устройство финишного слоя (50 мм) из мелкозернистого асфальтобетона тип Б марки II ГОСТ 9128-2013	Подрядчик	м2	419,75
12	Смеси асфальтобетонные плотные мелкозернистые, тип Б, марка II	Материал подрядчика	т	50,37

Ведущий инженер ПТО Горяйнов Г.Э.