Техническое задание на поставку				
МИКСЕР-АЭРАТОР ПОНТОННЫЙ MAP-R/V460/750/21				
Общая информация:				
Заказчик/покупатель:		АО "Родина"		
Наименование объекта/Шифр рабочей документаци		Кубанская степь МТФ №6		
Адрес поставки (местоположение объекта):		Краснодарский край. Каневской район посёлок Кубанская степь МТФ №6		
Ответсвенный по вопросам ТЗ (ФИО, телефон):		Колесник Алексей Валерьевич Тел: + 7 952 83 03 184		
Срок поставки:		Jun-26		
Общие требования к материалам:		Товар должен быть новым (товар, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе, который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства), свободный от любых притязаний третьих лиц, не находящийся под запретом (арестом), в залоге. Поставщик должен обеспечить упаковку (тару) товара, отвечающую требованиям ГОСТов, ТУ, иным требованиям, способную предотвратить его повреждение, порчу во время перевозки к месту доставки, погрузочно-разгрузочных работ и обеспечивающую его годность к эксплуатации.		
Особые условия:		В общую стоимость включена стоимость транспортных и прочих логистических расходов, связанных с доставкой материалов.		
№ п/п	**Наименование материала, ГОСТ, ТУ, макрка, производитель, технические характеристики и требования**		**Ед. изм.**	**Кол-во**
1	МИКСЕР-АЭРАТОР ПОНТОННЫЙ MAP-R/V460/750/21	Количество понтонов - 4 Мощность электродвигателя миксера - 18,5 кВт Мощность электродвигателя компрессора - 2,2 кВт Производительность компрессора - 400 м3/ч Производительность перемешивания - 3200 м3/ч Частота вращения вала миксера - 750 об/мин Глубина перемешивания и аэрации - до 7,5 м Масса - 700 кг Рабочие органы : - винт 2-х лопастной ø 460 мм - форсунка, подающая воздух ø 2 мм Комплектация : - миксер-аэратор - пульт управления (старт-стоп) - электрический кабель (100 м) - трос (100 м)	шт	2

Колесник Алексей Валерьевич Тел: + 7 952 83 03 18

