Техническое задание на поставку основных материалов

Общая информация:

Заказчик/покупатель:	ООО «СТЕПЬ Агрострой»
Наименование объекта/Шифр рабочей документации:	"МТФ на 2000 фуражных коров №9 Ставропольского края" расположенная на з/у К.Н. 26:35:020104:293 в границах ОАО "Марьинское"
Адрес поставки (местоположение объекта):	Ставропольский край, станица Марьинская.
Здание/сооружение:	Телятник для разных возрастных групп (поз. 19 - 25 по ГП)
Грузополучатель:	ООО «СТЕПЬ Агрострой»
Ответсвенный за приём материалов (ФИО, телефон):	Начальник производственного склада Иванова Надежда Васильевна +79880900771, Инженер Черкашен Андрей Юрьевич +79627411387
Общие требования к материалам:	Товар должен быть новым (товар, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе, который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства), свободный от любых притязаний третьих лиц, не находящийся под запретом (арестом), в залоге. Поставщик должен обеспечить упаковку (тару) товара, отвечающую требованиям ГОСТов, ТУ, иным требованиям, способную предотвратить его повреждение, порчу во время перевозки к месту доставки, погрузочно-разгрузочных работ и обеспечивающую его годность к эксплуатации.
Требование к документам:	Сертификат соответствия; Паспорт качества; Счет-фактура; Товарно-транспортная накладная. **Без оригиналов данных документов выгрузка не осуществляется.**
Сроки поставки:	По согласованному графику. **Время выгрузки уточняется за сутки для организации техники(погрузчик,автокран) на складе.**
Особые условия:	В общую стоимость включена стоимость транспортных и прочих логистических расходов, связанных с доставкой материалов.

Перечень материалов и оборудования к поставке:

№ п/п	Наименование материала	Артикул производителя, ГОСТ, ТУ, марка, производитель,технические характеристики и требования из РД	Ед. изм.	Кол-во к поставке	Примечание
1	Лента уплотнительная под профиль Дихтунгсбанд, 100 мм, 30 м	Намотка бухта/рулон. Белая, Самоклеющаяся, намотка 30м, если намотка не соответствует заявленной-заказчик материал не принимает	м	25456,00	
2	Герметик Penosil ALL Weather каучуковый , всесезонный для кровли 12*310 мл H1242	Тип герметика-каучуковый, Назначение-для кровли, Свойства-водостойкий, Цвет-прозрачный, Max температура нанесения-+40 °C, Min температура нанесения+5 °C, Min температура эксплуатации- 25 °C, Количество компонентов-1. Срок годности остаточный не менее 6 месяцев.	шт	1995,00	
3	Бутилкаучуковый шнур Ø5мм	Намотка бухта/рулон, Назначение-герметизация замковых соединений в сэндвич панеля, Мин. температура эксплуатации -60 °C, Макс. температура эксплуатации 90 °C, Водопоглощение, не более - 0,2% , Прочность связи при отрыве от стали, не менее - 0,1 мПа, если намотка не соответствует заявленной-заказчик материал не принимает	м	38445,00	
4	Лента бутилкаучуковая 1,5х20мм	Намотка бухта/рулон, Назначение герметизации стыков сэндвич-панелей. Размер 1.5х20 мм L=25 м, Толщина-1.5мм, Ширина-20мм, Предел прочности при растяжении, Н/мм2-0.03, Относительное удлинение при разрыве, %-30,Водопоглощение по массе, не более, %-0.2,Диапазон температур при эксплуатации, t (°C)-от -60°C до +100°C. Материал-бутилкаучук,если намотка не соответствует заявленной заказчик материал не принимает	м	4950,00	

Начальник строительного участка ООО "СТЕПЬ Агрострой"

Давыдов В.Е.