Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Код оборудования изделия, материала	Завод изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	НАРУЖНЫЙ ВОДОПРОВОД В2							
	Обвязка водопроводного колодца №2							
	Соединение неразъемное НСПС 160х159х5,0 ПЭ100 SDR17, сталь по				шт	2		
	ГОСТ 10704-91							
	Футляр из трубы стальной электросварной в весьма усиленной изоляции	ГОСТ 10704-91			шт	2		
	липкой лентой в 3 слоя Ф377х8,0, L=0,3м							
	Тройник 1 168,3х7,1-114,3х6,3	ГОСТ 17376-2001			шт	1		
	Фланец 100-10-01-1-В-ст.25-III				шт	1		
	Задвижка шиберная чугунная ножевая межфланцевая с невыдвижным			"BENARMO"	шт	1		или эквивалент
	штоком, с маховиком Ду100							
	Универсальное подвижное стыковое соединение Ф100	Hawle Synoflex			шт	1		или эквивалент
	Соединение неразъемное НСПС 110х108х4,0 ПЭ100 SDR17, сталь по				шт	1		
	ГОСТ 10704-91							
	Футляр из трубы стальной электросварной в весьма усиленной изоляции	ГОСТ 10704-91			шт	1		
	липкой лентой в 3 слоя Ф325х7,0, L=0,3м							
	Трубы полиэтиленовые напорные питьевые ПЭ100SDR17-110х6,6	ГОСТ Р70628.2-2023			м	12,0		
	Колодец водопроводный из сборного ж/б Ф1500	ТПР901-09-11.84			шт	1		
	Люк Т (С250)-В-1-60	ГОСТ 3634-99			шт	1		
	Изоляция грунтовкой ГФ-021 по ГОСТ 25129-82				$м^2$	5,5		Изоляция фасонных изд.
	Монтаж колодцев Ф1500							
	Грунт в отвал от монтажа колодцев				$м^3$	13,12		
	Песчанная подготовка под колодец в земле t=150мм.				$м^3$	0,94		
	Обратная засыпка грунтом колодцев				$м^3$	9,00		Vкол.=3,18
	Вывоз грунта после монтажа колодцев				$м^3$	4,12		
	Грунт в отвал от монтажа трубопровода				$м^3$	25,2		
	Песчанная подготовка под трубопровод в земле t=150мм.				$м^3$	1,80		

Взам.инв №

Подпись и дата

Инв. №подл

Изм.	Кол.уч.	Лист	№Док.	Подпись	Дата

1/04-26-ВК.СО

Лист 12

Формат А3