Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Код оборудования изделия, материала	Завод изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Упор бетонный Ун-1	Серия 3-001-1-3			шт	1		
	Герметизация выпуска ⌀110				шт	1		
	Переход ПВХ ПНД "Корсис" ⌀110				шт	1		или эквивалент
	Двухслойная профилированная безнапорная труба "Корсис" ⌀110, SN8	ТУ 2248-001-73011750-2005			м	16,0		или эквивалент
	Футляр из трубы стальной электросварной с изоляцией битумно-	ГОСТ 10704-91						
	полимерной мастикой в 3 слоя ⌀325х6,0, L=0,45м.				шт	1		
	Футляр из трубы стальной электросварной с изоляцией битумно-	ГОСТ 10704-91						
	полимерной мастикой в 3 слоя ⌀325х6,0, L=0,3м.				шт	2		
	Канализационный колодец из сборного ж/б ⌀1000	902-09-22.84 ал.II			шт	1		
	Люк Т (С250)-В-1-60	ГОСТ 3634-99			шт	1		
	Муфта "КОРСИС" для прохода через ЖБИ DN/OD ⌀110				шт	2		
	Муфта для трубы ⌀110				шт	2		
	Кольцо уплотнительное для трубы ⌀110				шт	4		
	Смазка NEUTREX для монтажа пластиковых труб				кг	0,24		
	Промывка трубопроводов ⌀110				м	16,0		
	Грунт в отвал от монтажа трубопровода				$м^3$	41,76		
	Песчанная подготовка под трубопровод в земле t=150мм.				$м^3$	2,40		
	Песчаная засыпка трубопроводов в земле до верха				$м^3$	36,81		
	Обратная засыпка трубопровода грунтом				$м^3$	2,40		
	Вывоз грунта после монтажа трубопровода				$м^3$	39,36		В т.ч. объем вытесненного грунта трубой 0,15$м^3$
	Грунт в отвал (монтаж колодцев)				$м^3$	6,04		
	Песчанная подготовка под колодец в земле t=150мм.				$м^3$	0,6		
	Обратная засыпка грунтом колодцев				$м^3$	4,49		
	Вывоз грунта после монтажа колодца				$м^3$	1,55		В т.ч. объем вытесненного грунта колодцами 0,95$м^3$
	Накопительная емкость BloPlast EPV 4.5-1590/4300				шт	1		
	Кольцо уплотнительное для трубы ⌀110				шт	2		
	Смазка NEUTREX для монтажа пластиковых труб				кг	0,12		

Взам.инв №

Подпись и дата

Инв. №подл

Изм.	Кол.уч.	Лист	№Док.	Подпись	Дата