Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Код оборудования изделия, материала	Завод изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Производственная канализация К3, выпуск К3-1							
	Лоток водоотводный пластиковый ЛВП PROFI DN150 H202 E600 комплект			"AQUASTOK"	шт	71		
	Пескоуловитель пластиковый ПП PROFI DN150 E600 комплект			"AQUASTOK"	шт	1		
	Прочистка полипропилен в лючке Ду100				шт	1		
	Трубы полиэтиленовые канализационные Ø160	ГОСТ 32412-2013		VAVIN	м	3,0		или эквивалент
	Упор бетонный Ун-1	Серия 3-001-1-3			шт	1		
	Герметизация выпуска Ø160				шт	1		
	Переход ПВХ ПНД "Корсис" Ø160				шт	1		или эквивалент
	Двухслойная профилированная безнапорная труба "Корсис" Ø160, SN8	ТУ 2248-001-73011750-2005			м	55,0		или эквивалент
	Футляр из трубы стальной электросварной с изоляцией битумно-	ГОСТ 10704-91						
	полимерной мастикой в 3 слоя Ø377х6,0, L=0,50м.				шт	1		
	Футляр из трубы стальной электросварной с изоляцией битумно-	ГОСТ 10704-91						
	полимерной мастикой в 3 слоя Ø377х6,0, L=0,3м.				шт	4		
	Канализационный колодец из сборного ж/б Ø1000	902-09-22.84 ал.II			шт	2		
	Люк Т (С250)-В-1-60	ГОСТ 3634-99			шт	2		
	Муфта "КОРСИС" для прохода через ЖБИ DN/OD Ø160				шт	4		
	Муфта для трубы Ø160				шт	10		
	Кольцо уплотнительное для трубы Ø160				шт	20		
	Смазка NEUTREX для монтажа пластиковых труб				кг	1,20		
	Промывка трубопроводов Ø160				м	55,0		
	Грунт в отвал от монтажа трубопровода				$м^3$	84,8		
	Песчанная подготовка под трубопровод в земле t=150мм.				$м^3$	7,95		
	Песчаная засыпка трубопроводов в земле до верха				$м^3$	65,71		
	Обратная засыпка трубопровода грунтом				$м^3$	10,07		
	Вывоз грунта после монтажа трубопровода				$м^3$	74,73		В т.ч. объем вытесненного грунта трубой 1,07$м^3$

Взам.инв №

Подпись и дата

Инв. №подл

Изм.	Кол.уч.	Лист	№Док.	Подпись	Дата

1/04-26-ВК.СО

Лист 17

Формат А3