| Позиция | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа | Код оборудования изделия, материала | Завод изготовитель | Единица измерения | Количество | Масса единицы, кг | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | Грунт в отвал (монтаж колодцев) | | | | $м^3$ | 12,08 | | |
| | Песчанная подготовка под колодец в земле t=150мм. | | | | $м^3$ | 1,2 | | |
| | Обратная засыпка грунтом колодцев | | | | $м^3$ | 8,98 | | |
| | Вывоз грунта после монтажа колодца | | | | $м^3$ | 3,10 | | В т.ч. объем вытесненного грунта колодцами 1,90$м^3$ |
| | | | | | | | | |
| | Накопительная емкость BloPlast EPG 40-2550/8000 | | | | шт | 1 | | |
| | Кольцо уплотнительное для трубы ⌀160 | | | | шт | 2 | | |
| | Смазка NEUTREX для монтажа пластиковых труб | | | | кг | 0,12 | | |
| | | | | | | | | |
| | Грунт в отвал (монтаж емкости BloPlast EPG 40-2550/8000) | | | | $м^3$ | 166,60 | | |
| | Песчанная засыпка септика в земле | | | | $м^3$ | 119,97 | | |
| | Обратная засыпка грунтом септика | | | | $м^3$ | 5,77 | | |
| | Вывоз грунта после монтажа септика | | | | $м^3$ | 160,83 | | В т.ч. объем вытесненного грунта септиком 40,86$м^3$ |

Взам.инв №

Подпись и дата

Инв. №подл

| Изм. | Кол.уч. | Лист | №Док. | Подпись | Дата |
|---|---|---|---|---|---|

1/04-26-ВК.СО

Лист 18

Формат А3