Техническое задание	
на выполнение строительно-монтажных работ на объекте : "Сортировочный цех №1 в п. Бичевом Ленинградского района, расположенный на земельном участке с кадастровым номером 23:1960401000:562." Строительно-монтажные работы. (Устройство асфальтобетонного покрытия).	
Общая информация:	
Заказчик:	ООО "СТЕПЬ Агрострой"
Должность, ФИО, контактные данные ответственного лица со стороны Заказчика:	Генеральный директор ООО "Степь Агрострой" Бондарев Денис Сергеевич, Инженер ПТО Горяйнов Георгий Эдуардович +79891202493, Главный инженер Сушко Алексей Александрович +7 906 402 00 35
Наименование объекта/шифр рабочей документации:	"Сортировочный цех №1 в п. Бичевом Ленинградского района, расположенный на земельном участке с кадастровым номером 23:1960401000:562."
Здание/сооружение:	Сортировочный цех №1.
Общее описание выполняемых работ:	Строительно-монтажные работы. (Устройство асфальтобетонного покрытия).
Месторасположение объекта/производства работ:	Краснодарский край, р-н Ленинградский, в границах ЗАО "Красноармеец", участок 1, секция 4, контур 39
Общий срок производства работ:	20 календарных дней
Общие требования к квалификации подрядной организации:	
Требование наличия допусков СРО привлекаемой организации:	В соответствии с законодательством РФ.
Требования Промышленной безопасности и охраны труда при производстве работ:	Работы выполняются на основании проекта производства работ.
Особые условия:	Компания должна иметь в штате не менее 2-х ИТР.
Технические требования:	
Обеспечение работ строительной техникой и механизмами, др. инвентарными приспособлениями:	Силами и за счёт подрядчика.
Обеспечение работ инструментом:	Силами и за счёт подрядчика.
Обеспечение работ ГСМ, электроэнергией, др. энергоносителями:	Силами и за счёт подрядчика.
Обеспечение работ основными материалами:	Поставку материалов обеспечивает **Подрядчик.** Перемещение строительных материалов от склада генерального подрядчика до сооружения, здания или монтируемой линии выполняется силами подрядчика.
Обеспечение выполнения работ вспомогательными и расходными материалами:	Силами и за счёт подрядчика.
Обеспечение рабочего персонала и ИТР подрядчика питанием, проживанием:	Силами и за счёт подрядчика.
Лабораторное и геодезическое сопровождение всех видов работ:	Лабораторные испытания выполняющиеся подрядчиком: -Проведение испытаний бетонных конструкций сплошным неразрушающим методом -Ультразвуковой контроль сварных швов -Испытания грунта основания и обратной засыпки -Испытание кирпичной кладки на отрыв -Испытание на огнестойкость деревянных конструкций Подрядчик обязан предоставить действующие договора с организациями выполняющими лабораторные испытания в течение 10 рабочих дней после подписания договора.

Коммерческие требования:	
Условия оплаты:	**А) Заключение договора подряда на выполнение работ с давальческих материалов** *- Размер аванса подрядчику определяется в результате переговоров, в процессе проведения процедуры торгов.* *- Результат работ принимается по факту выполненных Подрядчиком работ, в соответствии с Ведомостью договорной цены на основании Акта приемки выполненных работ по форме КС-2 и Справки о стоимости выполненных работ и затрат по унифицированной форме КС-3 и журнала учета выполненных работ по форме КС-6а. Оплата после сдачи полного комплекта исполнительной документации.*
Приёмка выполненных работ:	Работы могут приниматься по следующим вариантам: Поэтапно. При этом под этапом понимается полностью законченный конструктив. Приемка работ будет осуществляться в соответствии с СП78.13330.2011, НОСТРОЙ 2.25.36-2011, НОСТРОЙ 2.25.37-2011, ГОСТ 9128-2009, ГОСТ 31015-2002. К приемке принимаются строительные материалы уложенные в конструктив.
Требования к выполнению строительно-монтажных работ:	Градостроительный Кодекс Российской Федерации.
	СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции».
	СНиП III-4-80* «Правила производства и приемки работ».
	СП 45.13330.2012 «Земляные сооружения, основания и фундаменты».
	СП 29.13330.2011 "Полы".
	СП 71.13330.2017 "Изоляционные и отделочные покрытия".
	СП 470.1325800.2019 "Конструкции стальные".
	СП 16.13330.2017 "Стальные конструкции".
	СП 72.13330.2016 "Защита строительных конструкций и сооружений от коррозии"
	СП 17.13330.2017 "Кровли"
	СНиП 12-03-2001. "Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования
	СНиП 12-04-2002. "Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство"
Особые условия:	**Гарантийный срок выполненных работ -5 лет.**

Ведомость объёмов работ

№ п/п	Выполняемые работы	Исполнитель /Поставщик	Ед. изм.	Количество
1	Разработка грунта, погрузка, перевозка на расстояние до 500м	Подрядчик	м3	287,7
2	Устройство основания из ГПС 300мм, включая погрузку, перевозку и уплотнение	Подрядчик	м3	205,5
3	ГПС фр 0-40 Гост 25607	Материал подрядчика	м3	123,3
4	ГПС фр 0-80 Гост 25607	Материал подрядчика	м3	123.3
5	Розлив вяжущих - основа (0,9 л/м2)	Подрядчик	м2	685
6	Битум дорожный	Материал подрядчика	т	0,616
7	Устройство выравнивающего слоя (70 мм) из крупнозернистого асфальтобетона марки II ГОСТ 9128-2013	Подрядчик	м2	685

8	Смеси асфальтобетонные пористые крупнозернистые, марка II	Материал подрядчика	т	114,984
9	Розлив вяжущих (0,3 л/м2)	Подрядчик	м2	685
10	Битум дорожный	Материал подрядчика	т	0,205
11	Устройство финишного слоя (50 мм) из мелкозернистого асфальтобетона тип Б марки II ГОСТ 9128-2013	Подрядчик	м2	685
12	Смеси асфальтобетонные плотные мелкозернистые, тип Б, марка II	Материал подрядчика	т	82,611

Ведущий инженер ПТО

Горяйнов Г.Э.