Техническое задание на закупку КАЗС 5м3

Общая информация:

Заказчик/покупатель:	АО "Трудовое"
Наименование объекта/Шифр рабочей документации:	"Сортировочный цех №1 в п. Бичевом Ленинградского района, расположенный на земельном участке с кадастровым номером 23:1960401000:562."
Адрес поставки (местоположение объекта):	Краснодарский край, р-н Ленинградский, в границах ЗАО "Красноармеец", участок 1, секция 4, контур 39 (Юр.адрес: Краснодарский край, Ленинград-ский район, пос. Бичевый, ул. Красная, 1)
Здание/сооружение:	Краснодарский край, р-н Ленинградский, в границах ЗАО "Красноармеец", участок 1, секция 4, контур 39
Грузополучатель:	АО "Трудовое"
Ответственный за приём материалов (ФИО, телефон):	Марков Денис Владимирович 8 918 020 75 72, Сушко Алексей Александрович 8 906 422 00 35
Ответственные за характеристики товара	Марков Денис Владимирович 8 918 020 75 72, Сушко Алексей Александрович 8 906 422 00 35
Общие требования к материалам:	Товар должен быть новым (товар, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе, который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства), свободный от любых притязаний третьих лиц, не находящийся под запретом (арестом), в залоге. Поставщик должен обеспечить упаковку (тару) товара, отвечающую требованиям ГОСТов, ТУ, иным требованиям, способную предотвратить его повреждение, порчу во время перевозки к месту доставки, погрузочно-разгрузочных работ и обеспечивающую его годность к эксплуатации. На материалы, применяемые для изготовления плит, должно быть получено заключение о проведении исследований на соответствие требованиям МР №29 ФЦ/5512 "Санитарно-эпидемиологическая оценка резин, резинотканевых материалов и изделий из них культурно-бытового и хозяйственного назначения"
Требование к документам:	Счет-фактура; Товарно-транспортная накладная; **Без оригиналов данных документов выгрузка не осуществляется.** 1. Заводской пронумерованный паспорт изделия (АЗС); 2. Копия Сертификата Промышленной безопасности. Наименование продукции: контейнерные автозаправочные станции (КАЗС), модульные автозаправочные станции (МАЗС), блочные автозаправочные станции (БАЗС) для хранения и выдачи нефтепродуктов объёмом ёмкости от 0,5 до 60 м3. Серийный выпуск; 3. Копия Декларации о соответствии требованиям Технического регламента ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования»; 4. Копия Сертификата соответствия Требованиям промышленной безопасности. Наименование продукции: Резервуары горизонтальные стальные цилиндрические типа РГС для хранения нефтепродуктов, воды и других жидкостей объёмом от 0,5 до 200 м3 и резервуары вертикальные стальные цилиндрические типа РВС для хранения нефтепродуктов, воды и других жидкостей объемом от 0,5 до 50000м3. Серийный выпуск; 5. Копия Сертификата соответствия Федеральному закону от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» на Контейнерные автозаправочные станции (КАЗС)), модульные автозаправочные станции (МАЗС), блочные автозаправочные станции (БАЗС) для хранения и выдачи нефтепродуктов объёмом ёмкости от 0,5 до 60 м3. Серийный выпуск; 6. Копия Сертификата соответствия интегрированной системы менеджмента качества: система менеджмента качества; система экологического менеджмента ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015), ГОСТ Р ИСО 14001:2016 (ISO 14001:2015); 7. Копия декларации соответствия ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования». Наименование продукции: Оборудование химическое нефтегазоперерабатывающее: резервуары РГС объемом от 1 до 160м3 и резервуары РВС от 1 до 10 000 м3; 8. Копия сертификата соответствия на соответствие требованиям ГОСТ Р 55722-2013 Сосуды и аппараты. Нормы и методы расчета на прочность. Расчет на сейсмические воздействия (исполнение сейсмостойкости 9 баллов по шкале MSK-64). 9. Копия Сертификата соответствия требованиям экологической безопасности; 10. Паспорт метроштока с отметкой о поверке; 11. Градуировочная таблица резервуара; 12. Акт проверки на герметичность сварных соединений; 13. Сертификаты/декларации соответствия на комплектующие станции.
Сроки поставки:	По согласованному графику. **Время выгрузки уточняется за сутки для организации техники (погрузчик, автокран) на складе.**
Особые условия:	В общую стоимость включена стоимость транспортных и прочих логистических расходов, связанных с доставкой материалов.

Перечень материалов и оборудования к поставке:

№ п/п	Наименование материала	Ед. изм.	Кол-во к поставке	Примечание
1	Контейнерная АЗС 5м3 ТРК-1шт	шт	1	
	Климатическое исполнение			от -25 до +40
	Исполнение резервуара			Горизонтальный (габаритные размеры (Д:Ш:В) мм, вес (кг) 3300:2410:2810, 3200)
	Количество камер			1 шт, 5м3 двухстенная
	Марка стали			Сталь СТ3СП5 стенка 4/4мм
	Покрытие резервуара			грунт -эмаль алкидно-уретановая 2 слоя
	Вид топлива			АИ
	Площадка для обслуживания с лестницей			Да
	Система отпуска нефтепродукта			Да
	Требование к оборудованию			ТОПЛИВОРАЗДАТОЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ПО
	ТРК (марка, описание)			ТРК Топаз 511, 50л/м один рукав морозостойкий 5м, погрешность 0.25, самовсасывающая гидравлика 1 шт.
	Мерный шток			МШС – Н-3,5.
	Пожарная безопасность			Да. Автоматическая система пожаротушения
	Электрический щит управления взрывозащищенны			Да
	Освещение отсека оборудования			Да
	Вид контроля уровня налива			Датчик уровня ПМП-185, выводит все показания на ПК оператора. Уровнемер предназначен для обеспечения пожарной безопасности по СП 156.13130.2014 и осуществлении подачи управляющих сигналов: при наполнении внутренних резервуаров на 90% – включается свето-звуковая сигнализация. При наполнении внутренних резервуаров на 95% происходит автоматическое отключение электронасосного агрегата, принимающего топлива с автоцистерны.
	Противопожарная перегородка, разделяющая технический отсек от резервуара.			Да
	Поддон для сбора возможного аварийного пролива топлива.			Да
	Молниезащита			Да
	Заземление			Да
	Пусконаладочные работы			По согласованию с КА
	Доставка до объекта			Да

Главный инженер Сушко А.А.