Техническое задание на поставку основных материалов

Общая информация:

Заказчик/покупатель:	АО "Трудовое"
Наименование объекта/Шифр рабочей документации:	"Сортировочный цех №1 в п. Бичевом Ленинградского района, расположенный на земельном участке с кадастровым номером 23:1960401000:562."
Адрес поставки (местоположение объекта):	Краснодарский край, р-н Ленинградский, в границах ЗАО "Красноармеец", участок 1, секция 4, контур 39 (Юр.адрес: Краснодарский край, Ленинград-ский район, пос. Бичевый, ул. Красная, 1)
Здание/сооружение:	Краснодарский край, р-н Ленинградский, в границах ЗАО "Красноармеец", участок 1, секция 4, контур 39
Грузополучатель:	АО "Трудовое"
Ответственный за приём материалов (ФИО, телефон):	Кладовщик фруктохранилища Тоцкая Наталья Михайловна +7 928 144 46 67
Ответственные за характеристики товара	Ведущий инженер ПТО по комплектации 8 989 120 24 93 Сушко Алексей Александрович +7 906 402 00 35 Борисенко Юрий Иванович +79184609671, +79181103958
Общие требования к материалам:	Товар должен быть новым (товар, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе, который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства), свободный от любых притязаний третьих лиц, не находящийся под запретом (арестом), в залоге. Поставщик должен обеспечить упаковку (тару) товара, отвечающую требованиям ГОСТов, ТУ, иным требованиям, способную предотвратить его повреждение, порчу во время перевозки к месту доставки, погрузочно-разгрузочных работ и обеспечивающую его годность к эксплуатации. На материалы, применяемые для изготовления плит, должно быть получено заключение о проведении исследований на соответствие требованиям МР №29 ФЦ/5512 "Санитарно-эпидемиологическая оценка резин, резинотканевых материалов и изделий из них культурно- бытового и хозяйственного назначения"
Требование к документам:	Сертификат соответствия; Паспорт качества; Заверенные печатью поставщика "Копия верна" на каждую автомобильную партию; Счет-фактура; Товарно-транспортная накладная; **Без оригиналов данных документов выгрузка не осуществляется.**
Сроки поставки:	По согласованному графику. **Время выгрузки уточняется за сутки для организации техники (погрузчик, автокран) на складе.**
Особые условия:	В общую стоимость включена стоимость транспортных и прочих логистических расходов, связанных с доставкой материалов.

Перечень материалов и оборудования к поставке:

№ п/п	Наименование материала	Артикул производителя, ГОСТ, ТУ, марка, производитель,технические характеристики и требования из РД	Ед. изм.	Кол-во к поставке	Примечание
1	Сэндвич панель стеновая KS 1000 TF 100 (RAL9003/RAL9003), MR/MR Утеплитель PIR PES/PES	* 1000 - рабочая (монтажная) ширина сэндвич-панелей: 1000 мм; * TF - тип сэндвич-панелей: стеновая панель со стандартным замком; * 100 - габаритная толщина сэндвич-панелей: 100 мм; * PIR - вид утеплителя в сэндвич-панелях (сердечник): пенополиизоцианурат; * MR- тип профилирования металла с внешней стороны сэндвич-панелей: кровельный; * T- тип профилирования металла с внутренней стороны сэндвич-панелей: * PES - тип защитно-декоративного покрытия стального листа с внешней стороны сэндвич-панелей: покрытие полиэфир (полиэстер); * PES - тип защитно-декоративного покрытия стального листа с внутренней стороны сэндвич-панелей: покрытие полиэфир (полиэстер); * 50 - номинальная толщина стального листа с внешней стороны сэндвич-панелей: 0,5 мм; * 50 - номинальная толщина стального листа с внутренней стороны сэндвич-панелей: 0,5 мм.	м2	485,72	Пенополиизоцианурат (PIR) - полимерный утеплитель для сэндвич-панелей с ячеистой структурой (95-97 % закрытых ячеек) * Эффективная теплопроводность: 0,021 Вт/м*К * Прочность при сжатии свыше: 130 кПа * Прочность на разрыв свыше: 110 кПа * Плотность материала: 38-40 кг/м3 * Влагостойкость (влагопоглощение за 24 часа) при относительной влажности воздуха 96 %: не более 0,09 % * Водопоглощение за 24 часа при насыщении водой: не более 2 % * Диапазон рабочих температур: -50...+80 °С

2	Сэндвич панель стеновая KS 1000 FH 120 (RAL9003/RAL9003), MR/MR Утеплитель минеральная вата	* 1000 - рабочая (монтажная) ширина сэндвич-панелей: 1000 мм; * FH - тип сэндвич-панелей: стеновая панель с замком шип-паз; * 120 - габаритная толщина сэндвич-панелей: 120 мм; * MB - вид утеплителя в сэндвич-панелях (сердечник): минеральная вата; * MR- тип профилирования металла с внешней стороны сэндвич-панелей: кровельный; * T- тип профилирования металла с внутренней стороны сэндвич-панелей: * PES - тип защитно-декоративного покрытия стального листа с внешней стороны сэндвич-панелей: покрытие полиэфир (полиэстер); * PES - тип защитно-декоративного покрытия стального листа с внутренней стороны сэндвич-панелей: покрытие полиэфир (полиэстер); * 50 - номинальная толщина стального листа с внешней стороны сэндвич-панелей: 0,5 мм; * 50 - номинальная толщина стального листа с внутренней стороны сэндвич-панелей: 0,5 мм.	м2	9	

Инженер ПТО Черечеча А.А.