Техническое задание на поставку основных материалов

Общая информация:

Заказчик/покупатель:	АО "Трудовое"
Наименование объекта/Шифр рабочей документации:	Каркасное здание из металла площадь 862 м2
Адрес поставки (местоположение объекта):	Краснодарский край, Ленинградский район, поселок Бичевый
Здание/сооружение:	Каркасное здание из металла
Грузополучатель:	АО "Трудовое"
Ответственный за приём материалов (ФИО, телефон):	Инженер строитель Борисенко Юрий Иванович т.8 918 1103958
Общие требования к материалам:	Основа - полиэстер. Покрытие - ПВХ. Общий вес - 900 гр./м2. Прочность на разрыв - около 300Н(в основе) и 270 Н (в утке). Температурный интервал эксплуатации - от -30 до +70 С. Сопротивление давления воды - около 30 Н/см2. Поверхность - лакированная с двух сторон (глянцевая). Класс пожаробезопасности - Г1 (не поддерживает горени , самозатухает),. Цвет - серый, белый, синий. Люверсы - нет. Морозостойкий - да. Армированное полотно - да. Чертеж каркасного здания с размерами прилагается.
Требование к документам:	Сертификат соответствия; Паспорт качества; Заверенные печатью поставщика "Копия верна" на каждую автомобильную партию; Счет-фактура; Товарно-транспортная накладная; Без оригиналов данных документов выгрузка не осуществляется.
Сроки поставки:	По согласованному графику. **Время выгрузки уточняется за сутки для организации техники (погрузчик, автокран) на складе.**
Особые условия:	В общую стоимость включена стоимость транспортных и прочих логистических расходов, связанных с доставкой материалов. Установка полотна силами продавца.

Перечень материалов и оборудования к поставке:

№ п/п	Наименование материала	Артикул производителя, ГОСТ, ТУ, марка, производитель,технические характеристики и требования из РД	Ед. изм.	Кол-во к поставке	Примечание
1	Тент ПВХ 900 грамм М2 для каркасного здания площадью 862 м2		шт.	1	

Директор по хранению и сортировке продукции
АО "Трудовое" Максаков С.В.