Техническое задание на поставку основных материалов

Общая информация:

Заказчик/покупатель:	АО "Трудовое"
Наименование объекта/Шифр рабочей документации:	Каркасное здание
Адрес поставки (местоположение объекта):	Краснодарский край, Ленинградский район, поселок Бичевый
Здание/сооружение:	Каркасное здание из металла
Грузополучатель:	АО "Трудовое"
Ответственный за приём материалов (ФИО, телефон):	Максаков Сергей Владимирович т. 8 906 4318556
Общие требования к материалам:	Покрытие - ПВХ. Площадь - 1925 м/2. Общий вес - 650 гр./м2. Прочность на разрыв - около 300Н (в основе) и 290 Н (в утке). Температурный интервал эксплуатации - от -30 до +70 С. Сопротивление УФ - есть. Поверхность - лакированная с одной стороны. Пожароопастость - Г1 - (не горючий). Водонепроницаемость - есть,. Цвет - белый. Люверсы - нет. Морозостойкий - да. Чертеж каркасного здания с размерами прилагается. Накрываем крышу, стены, бока каркасного здания.
Требование к документам:	Сертификат соответствия; Паспорт качества; Заверенные печатью поставщика "Копия верна" на каждую автомобильную партию; Счет-фактура; Товарно-транспортная накладная; Без оригиналов данных документов выгрузка не осуществляется.
Сроки поставки:	По согласованному графику. **Время выгрузки уточняется за сутки для организации техники (погрузчик, автокран) на складе.**
Особые условия:	В общую стоимость включена стоимость транспортных и прочих логистических расходов, связанных с доставкой материалов.

Перечень материалов и оборудования к поставке:

№ п/п	Наименование материала	Артикул производителя, ГОСТ, ТУ, марка, производитель,технические характеристики и требования из РД	Ед. изм.	Кол-во к поставке	Примечание
1	Тент ПВХ 650 грамм М2 для каркасного здания.		шт.	1	

Директор по хранению и сортировке продукции
АО "Трудовое" Максаков С.В.