Техническое задание	
на выполнение строительно-монтажных работ на объекте: "Навес для телят", расположенный на территории существующей фермы МТФ №1 "Кубанская степь" в пос. Степной, Каневского района, Краснодарского края. Ограждение.	
Общая информация:	
Заказчик:	АО "Родина"
Должность, ФИО, контактные данные ответственного лица со стороны Заказчика:	Генеральный директор Бондарев Денис Сергеевич, Ведущий инженер ПТО Горяйнов Георгий Эдуардович +79891202493.
Наименование объекта/шифр рабочей документации:	"Навес для телят", расположенный на территории существующей фермы МТФ №1 "Кубанская степь" в пос. Степной, Каневского района, Краснодарского края.
Здание/сооружение:	Ограждение.
Общее описание выполняемых работ:	Строительно-монтажные работы.
Месторасположение объекта/производства работ:	Краснодарский край, Каневской район, поселок Степной, МТФ №1.
Общий срок производства работ:	30 календарных дней
Общие требования к квалификации подрядной организации:	
Требование наличия допусков СРО привлекаемой организации:	В соответствии с законодательством РФ.
Требования Промышленной безопасности и охраны труда при производстве работ:	Работы выполняются на основании проекта производства работ.
Особые условия:	В общую стоимость включена стоимость транспортных и прочих логистических расходов, связанных с доставкой материалов.
Технические требования:	
Обеспечение работ строительной техникой и механизмами, др. инвентарными приспособлениями:	Силами и за счёт подрядчика
Обеспечение работ инструментом:	Силами и за счёт подрядчика
Обеспечение работ ГСМ, электроэнергией, др. энергоносителями:	Силами и за счёт подрядчика
Обеспечение работ основными материалами:	Поставку материалов обеспечивает Заказчик. Перемещение строительных материалов от склада генерального подрядчика до сооружения, здания или монтируемой линии выполняется силами подрядчика.
Обеспечение выполнения работ вспомогательными и расходными материалами:	Силами и за счёт подрядчика
Обеспечение рабочего персонала и ИТР подрядчика питанием, проживанием:	Силами и за счёт подрядчика.
Лабораторное и геодезическое сопровождение всех видов работ:	Силами и за счёт подрядчика.
Коммерческие требования:	
Условия оплаты:	**А) Заключение договора подряда на выполнение работ с давальческих материалов** *- Размер аванса подрядчику определяется в результате переговоров, в процессе проведения процедуры торгов.* *- Результат работ принимается по факту выполненных Подрядчиком работ, в соответствии с Ведомостью договорной цены на основании Акта приемки выполненных работ по форме КС-2 и Справки о стоимости выполненных работ и затрат по унифицированной форме КС-3 и журнала учета выполненных работ по форме КС-6а. Оплата после сдачи полного комплекта исполнительной документации.*

Приёмка выполненных работ:	**Работы могут приниматься по следующим вариантам:** Поэтапно. При этом под этапом понимается полностью законченный конструктив.
Требования к выполнению монтажных работ:	Градостроительный Кодекс Российской Федерации.
	СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции».
	СНиП III-4-80* «Правила производства и приемки работ».
	СП 45.13330.2012 «Земляные сооружения, основания и фундаменты».
	ГОСТ Р 58967-2020 "Ограждения инвентарные строительных площадок и участков производства строительно-монтажных работ. Технические условия".
	СП 470.1325800.2019 "Конструкции стальные".
	СП 72.13330.2016 "Защита строительных конструкций и сооружений от коррозии"
	СНиП 12-03-2001. "Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования
	СНиП 12-04-2002. "Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство"
Особые условия:	Гарантийный срок выполненных работ - 5 лет.

Ведомость объёмов работ

№ п/п	Выполняемые работы	Исполнитель /Поставщик	Ед. изм.	Количество
1	Планировка грунтового основания до 100мм под ж/б цоколь ограждения (ширина 800мм).	Подрядчик	м2	280
2	Разработка грунта под стойки ограждения (бурения) мех. способом (Ø350мм, h=1000мм).	Подрядчик	м3	14,24
3	Устройство основания из ГПС 100мм под стойки ограждения.	Подрядчик	м3	1,42
4	Установка и обетонирование стоек ограждения (Ø350мм, h=900мм)	Подрядчик	м3	12,8
5	Устройство основания из ГПС 100мм под ж/б цоколь ограждения (шириной 300мм, h=100мм).	Подрядчик	м3	10,5
6	Устройство ж/б цоколя ограждения (шириной 200мм, h=350мм) включая армирование, обвязку стоек оцинкованной сеткой.	Подрядчик	м3	24,5
7	Изготовление и монтаж продольных ригелей ограждение, из профильной трубы 40х25х2, включая антикоррозийную защиту.	Подрядчик	т	1,3
8	Монтаж профлиста ограждения (Н=1500мм).	Подрядчик	м2	525
9	Монтаж пластиковых заглушек 60х60мм, 100х100мм.	Подрядчик	шт	148
10	Изготовление и монтаж стоек ворот из профильной трубы 100х100х5мм, включая антикоррозийную защиту.	Подрядчик	т	0,306
11	Изготовление и монтаж, направляющей под откатные ворота из швеллера 20П, включая антикоррозийную защиту.	Подрядчик	т	0,147
12	Монтаж комплекта для откатных ворот, включая антикоррозийную защиту. Состав комплекта: Направляющая балка, роликовые тележки, концевой (накатной) ролик крепится в направляющую балку, кронштейн верхний с двумя роликами, ловушка нижняя, ловушка верхняя, заглушка балки задняя.	Подрядчик	шт	1

13	Изготовление и монтаж каркаса откатных ворот (1шт,8м) из профильной трубы 60х40х3мм, включая антикоррозийную защиту, обшивку профлиста.	Подрядчик	т	0,258
14	Изготовление распашных ворот из профильной трубы 60х40х3мм, включая антикоррозийную защиту, обшивку профлиста, монтаж засовов.	Подрядчик	т	0,389
15	Монтаж распашных ворот.(2шт)	Подрядчик	т	0,389

Ведущий инженер ПТО Горяйнов Г.Э.