УТВЕРЖДАЮ:
Генеральный директор
АО СП "Новотроицкое"

_____А.И. Юхимец

Техническое задание

Восстановление кровли склада №2 на току НТ Правда расположенного по адресу: , Ставропольский край, Изобильненский округ, п. Передовой

Общая информация:

Общее описание выполняемых работ	Демонтаж поврежденной кровли и монтаж профнастила кровли склада №2
Заказчик:	АО СП "Новотроицкое"
Наименование объекта:	Склада №2 на току НТ Правда расположенного по адресу: , Ставропольский край, Изобильненский округ, п. Передовой
Месторасположение объекта/производства работ:	Ставропольский край, Изобильненский округ, п. Передовой
Общие требования:	
Срок производства работ:	15 календарных дней
Начало выполнения работ:	сентябрь 2026г.
Условия оплаты:	Аванс на работы 30%
Гарантийные обязательства:	Гарантия 36 месяцев с даты подписания актов выполненных работ КС2
Условия приемки работ:	Приёмка выполненных работ осуществляется только по унифицированной форме № КС-2, вместе со сдачей Заказчику исполнительной документации. Подписание актов выполненных работ осуществляется только после получения и подписания полного комплекта исполнительной документации. Согласно РД с изм. от 16.05.2023 №344/пр
Требования Промышленной безопасности и охраны труда при производстве работ:	Ответственность за соблюдение работниками требований промышленной безопасности и охраны труда в том числе и при работе на высоте на строительной площадке несет Подрядчик.
Обеспечение работ строительной техникой, инструментами и механизмами, др. инвентарными приспособлениями:	Силами и за счёт Подрядчика. Заказчик обеспечивает Подрядчика открытой площадкой для складирования имущества Подрядчика на период выполнения работ.
Обеспечение работ ГСМ, электроэнергией, др. энергоносителями	Силами и за счёт Подрядчика. Для подключения к электроэнергии Заказчик предоставляет точку подключения в пределах объекта. Максимальная мощность до 5 кВт
Обеспечение работ материалами:	Поставку основных материалов для выполнения работ обеспечивает Заказчик
Охрана труда:	**Работники, допускаемые к работам, должны быть:** -обучены и аттестованы по охране труда и видам выполняемых работ (высота, сварочные работы, работы в люльках); -обеспечены спецодеждой и СИЗ, в т.ч. для работ на высоте; До начала выполнения работ предоставить приказ о назначении ответственного лица за безопасное выполнение работ.
Особые условия:	Поставку всех необходимых для выполнения работ вспомогательных материалов обеспечивает Подрядчик. Подрядчик обязан ознакомиться с объектом работ. Вывоз строительного мусора (отходов) осуществляется силами и засчет Подрядчика
Контакты ответственного лица:	

Ведомость объёмов работ и поставок

№ п/п	Наименование	Исполнитель /Поставщик	Ед. изм.	Объем
	Демонтажные работы			
1	Демонтаж азбестоцементных волнистых листов и фасонных элементов (с передачей целых листов на склад Заказчика.)	Подрядчик	м2	5586
2	Выполнить демонтаж обрешетки пришедшую в негодность на внутренней части кровли. (с вывозом на свлку.)(обьем уточнить после демонтажа)	Подрядчик	м2	5586
	Работы по устройству кровли			
3	Устройство обрешетки из профильной трубы 60*40*3мм	Подрядчик	п.м	6500
4	Окраска металлоконструкций и обрешетки	Подрядчик	м2	5586
5	Реконструкция поврежденных металлических ферм	Подрядчик	шт	23

6	Монтаж оцинкованного проф.настила Н-60х845А (ОЦ-01-БЦ-0,5мм).	Подрядчик	м2	5586
7	Выполнить устройство конька из оцинкованного листа 190х190х2000 (0,45мм.)	Подрядчик	м.п.	140
	Материалы Заказчика			
8	Профильная труба 60*40*3мм	Заказчик	п.м	6500,0
9	Профилированный лист Н-60(0,5мм)	Заказчик	м2	6000
10	Конек плоский 190*190*2000	Заказчик	шт	70
11	Саморезы 5,5х25кров.	Заказчик	шт	45000
12	Грунт-эмаль	Заказчик	кг	500
13	Электроды д.4мм	заказчик	кг	250
14	Круг отрезной 125	Заказчик	шт	150
15	Круг отрезной 230	заказчик	шт	200
16	Уайт-спирит	Заказчик	литр	300

Главный инженер Генеральский А.Н.