Техническое задание на поставку и монтаж ветрозащитных штор

Общая информация:

Заказчик/покупатель:	АО «Агрохлебопродукт»
Наименование объекта/шифр рабочей документации:	"МТФ на 2000 фуражных коров № 9 Ставропольского края", расположенная на з/у К.Н. 26:35:020104:293 в границах ОАО Марьинское
Адрес поставки (местоположение объекта):	Ставропольский край, станица Марьинская.
Здание/сооружение:	Телятники (поз.19,20,21,22,23,24).
Грузополучатель:	АО «Агрохлебопродукт»
Ответственный за приём материалов (ФИО, телефон):	Соколов Анатолий Сергеевич +79184515733
Общие требования к материалам:	Товар должен быть новым (товар, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе, который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства), свободный от любых притязаний третьих лиц, не находящийся под запретом (арестом), в залоге. Поставщик должен обеспечить упаковку (тару) товара, отвечающую требованиям ГОСТов, ТУ, иным требованиям, способную предотвратить его повреждение, порчу во время перевозки к месту доставки, погрузочно-разгрузочных работ и обеспечивающую его годность к эксплуатации.
Требование к документам:	Сертификат соответствия; Паспорт качества; Заверенные печатью поставщика "Копия верна" на каждую автомобильную партию; Счет-фактура; Товарно-транспортная накладная. Без оригиналов данных документов выгрузка не осуществляется.
Сроки поставки:	По согласованному графику. Время выгрузки уточняется за сутки для организации техники(погрузчик, автокран) на складе.
Особые условия:	В общую стоимость включена стоимость транспортных и прочих логистических расходов, связанных с доставкой материалов. **В ведомости договорной цены разделить стоимость и монтаж ветрозащитных штор. Обязательно!!!Выезд подрядной организации на объект строительства для уточнения конечных размеров. Оплата после сдачи полного комплекта исполнительной документации.**

Перечень материалов и оборудования к поставке:

п/п	Наименование материала	Артикул производителя, ГОСТ, ТУ, марка, производитель,технические характеристики и требования из РД	Ед. изм.	Кол-во к поставке	Примечание
1	Ветрозащитные шторы	Система штор изготавливается по заданному размеру светового проема. Материал штор: Негорючая ветрозащитная мембрана - ИЗОЛТЕКС НГ 200 W белая, стойкая к УФ-лучам, антистатичная, **негорючая**, устойчивая к образованию плесени. Плотность, г/м2: 215 Сопротивление воздуху: 6268 Па Нагрузка при разрыве: 448/528 Н/см Удлинение при разрыве: 200% Диапазон t: от -60°С до +140°СПлотность, г/м2 – 225 Класс пожарной безопасности - КМ-0 (НГ) Прочность на разрыв продольная/поперечная, Мпа - 100 /110 Удлинение %, продольное/поперечное – 2 Прочность на разрыв при закреплении толевым гвоздем 9 мм, кгс - 8,2 Сопротивление паропроницаемости, (м2*ч*Па)/мг - 0,16 Плотность потока водяного пара, г/м2*24ч – 374 Водоупорность мм водяного столба (Па)- 641 (6268) Водопроницаемость при давлении 0,001 МПа, в течении 72 ч - не проницаем Воздухопроницаемость при перепаде давления, кг/м2*час - 2,3 Светостойкость без наружной облицовки - 10 лет Светостойкость с наружной облицовкой - 50 лет	м2	7452	

Телятники (поз.19,20,21,22,23,24).					
1	Монтаж ветрозащитных штор	Несущие конструкции выполнить из металла. Конструкцию усилить от ветровой нагрузки снаружи и внутри жесткими ограничительными элементами в виде вертикальных профилированных труб с защитой от трения штор. Все металлические элементы, в том числе элементы крепежа, обеспечить стойкостью к коррозии или защитой от нее. Система оснащается электроприводом, позволяющая открывать шторы в направлении снизу-вверх, оставаясь в намотанном состоянии в крайнем верхнем положении под свесом кровли. Прокладка кабельной продукции от точки подключения к электроприводам входит в стоимость. Пуско-наладочные работы. Предусмотреть два электропривода и щита управления на каждую сторону телятника. Длина половинки шторы не более 30м.	м2	7452	

Руководитель сервисной службы АО «Агрохлебопродукт» Соколов А.С.